

		PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE 3		
		<i>KONSERWACJA I NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA POLANÓW 2023</i>		
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zadanie 3		
		Leśnictwo ŻYDOWO		
		Droga L107		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx200m)	m2	800,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx200m)	m2	700,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx200m)	m2	700,00
		Droga L102		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx300m)	m2	1200,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx300m)	m2	1050,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx300m)	m2	1050,00
		ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	120,00

2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	120,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	120,00
Leśnictwo GOŁOGÓRA				
Droga L12P				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx200m)	m2	800,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx200m)	m2	700,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx200m)	m2	700,00
Droga L94				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx100m)	m2	400,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx100m)	m2	350,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx100m)	m2	350,00
Droga L95				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx100m)	m2	400,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx100m)	m2	350,00

3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx100m)	m2	350,00
		Leśnictwo WIERZCHLAS		
		Droga L71		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx200m)	m2	800,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx200m)	m2	700,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx200m)	m2	700,00
		Droga L85		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx130m)	m2	520,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx130m)	m2	455,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx130m)	m2	455,00
		Droga L84		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx100m)	m2	400,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx100m)	m2	350,00

3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx100m)	m2	350,00
---	---------------------	--	----	--------