

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALOWANIE ELEWACJI DREWNIANEJ			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg tarasów i otworów drzwiowych i okiennych oraz elementów dekoracyjnych elewacji folią i rozebranie zabezpieczenia po zakończeniu prac $3.1*2.1+1.1*2.1*2+1.8*2.1+9*1.65+5.4*1.7+(2.1*1.4)*0.8*4*2.1$	m ² m ²	 58.697	
				RAZEM	58.697
2 d.1	KNR-W 4-01 1214-02	Przygotowanie powierzchni ścian i tarasów po malowanie(uzupełnienie wkrętów, poprawa mocowania) (67.183+24.82)	m ² m ²	 92.003	
				RAZEM	92.003
2' d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie elewacji drewnianej $(5.4*3.3*2+5.4*2.3*0.5*2+7.8*3.3*2)-(3.1*2.1+1.1*2.1+1.8*2.1+2.1*1.4*0.8*4*2.1)$	m ² m ²	 67.183	
				RAZEM	67.183
3 d.1	NNRNKB 202 1135-04	Lakierowanie desek tarasu 2x $9.2*1.7+5.4*1.7$	m ² m ²	 24.820	
				RAZEM	24.820

Mirosław Kowalski
 mgr inż. bud. lądowego
 Spec. konstrukcyjne-budowlany
 Upr. A/P/E/3600/91/83
 MOIIB: MAZ/BO/0611/05