

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont częściowy elewacji (szczyty) budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Golczewo - Sosnowice 5
INWESTOR : Nadleśnictwo Rokita
ADRES INWESTORA : Rokita 2, 72-100 Przybiernów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Pędziwiatr
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont częściowy elewacji (szczyty) budynku gospodarczego					
1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie zużytego odeskowania szczytów dachów (8,3*1,2+8,3*7,0*0,5)*2	m ² m ²	 78,020	
				RAZEM	78,020
2	KNR-W 2-02 20203-02	Montaż desek elewacyjnych gr. 15mm "na zakład" poz.1	m ² m ²	 78,020	
				RAZEM	78,020
3	KNR-W 2-02 20203-03	Impregnacja desek elewacyjnych poz.2	m ² m ²	 78,020	
				RAZEM	78,020
4	KNR 4-01 0613-03 analogia	Konserwacja belek w murze "pruski mur" (0,14*2,6*8)*2	m ² m ²	 5,824	
				RAZEM	5,824
5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2,4	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
6	KNR 4-01 1204-03	Malowanie farbami elewacyjnymi białymi - tynki zewnętrzne (8,3*2,6)*2	m ² m ²	 43,160	
				RAZEM	43,160
7	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 8,3*10,8*2	m ² m ²	 179,280	
				RAZEM	179,280