

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa mostu po powodzi					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-14	Rozbiórka dyliny pomostowej o gr. powyżej 70 mm	m ²		
d.1	1205-02	6*6	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
2		Odtwarzanie konstrukcji			
2	KNR 2-11	Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków. Podbicie fundamentów ścian mostu + ubytek w murze oporowym	m ³		
d.2	0211-01	(6*1,0*1,0)*2+(2*1*1)*0,5	m ³	13,000	
				RAZEM	13,000
3		Balustrada			
3	KNR 2-14	Balustrady pomostowe z zastrzałami	m		
d.3	0406-02	Krotność = 1,5 2*6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Jezdnia			
4	KNR 2-14	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z ładu	m ³		
d.4	0404-01	(6*0,3*0,15)*18	m ³	4,860	
				RAZEM	4,860

SPECJALISTA
ds. budownictwa
mgr inż. Jacek Jacewicz

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Lądek Zdrój
Łukasz Pogoński