



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 14 września 2023 r.

AP-4.7820.289.2023.MM(5)

**DECYZJA**  
**nr 16/2023**  
**O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI**  
**W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH**

Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 9 oraz art. 14 ustawy z dnia 08 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1812), art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r. 682) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku

**Pani Marty Kobrzyńskiej - Chudzik**

**występującej w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

z 07.07.2023 r. (uzupełnionego 31.07.2023 r.) dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: „Przebudowa wężła wodnego na Kanale Jamneńskim”

**pozwalam**

**Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie**  
**Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie**

**ul. Tama Pomorzańska 13 a**

**70-030 Szczecin**

**na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.:**

**„Przebudowa wężła wodnego na Kanale Jamneńskim”**

## **1. Określenie terenu objętego inwestycją.**

### **1.1. Lokalizacja inwestycji**

Planowana inwestycja w całości zostanie zrealizowana w granicach działki, na której zlokalizowane są przebudowywane wrota przeciwsztormowe, tj. działce o nr ewidencyjnym 7/1 (id.: 320905\_4.0020.7/1), obręb 0020 Mielno w gminie Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.

Prace będą wykonywane na istniejącym obiekcie bez zmiany jego kubatury, wymiarów, funkcji i cech użytkowych. Warunki krajobrazowe nie zmieniają się. Nie planuje się wykonywania żadnych obiektów kubaturowych. Warunki korzystania z ww. działki, jej powierzchnia i przeznaczenie nie zmieniają się.

Roboty nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu, nie zmieniają jego formy architektonicznej.

### **1.2. Zakres inwestycji**

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę wrót przeciwsztormowych zlokalizowanych na Kanale Jamneńskim (Jamieński Nurt) polegającą na wykonaniu w światłach wrót nr 1 i 2 (od strony brzegu zachodniego) przepławki dla ryb, natomiast w światłach wrót nr 3 i 4 (od strony brzegu wschodniego) dwóch zasuw płaskich dwudzielnych oraz pomostu technologicznego do obsługi zasuw. Ponadto niezbędne będzie wykonanie tymczasowych grodzi w celu odcięcia napływu wód morskich i jeziornych dla potrzeb przebudowy wrót przeciwsztormowych oraz rozebranie grodzi tymczasowych po wykonaniu przebudowy wrót przeciwsztormowych.

## **2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.**

### **2.1. Ochrona środowiska**

- a) Należy zachować warunki wynikające z decyzji Nr 6/20 Burmistrza Mielna z 27.07.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚGK.6220.5.2020.2, wydanej dla przedmiotowej inwestycji;

- b) Należy zachować warunki wynikające z decyzji Ministra Infrastruktury znak: GM-DOK-3.7700.274.2021.LL z 12.12.2022 r. w sprawie udzielania pozwoleń wodnoprawnych.

## **2.2. Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej**

Nie dotyczy.

## **2.3. Potrzeby obronności państwa**

Nie dotyczy.

## **3. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.**

Inwestycję zaprojektowano z uwzględnieniem wszelkich warunków i norm wynikających z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a szczególnie zapewniających:

- dostęp do drogi publicznej,
- możliwość korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,
- ochronę przed ponadnormatywnymi uciążliwościami spowodowanymi hałasem,
- ochronę przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

## **4. Zatwierdzenie podziału nieruchomości.**

Nie dotyczy.

## **5. Określenie linii rozgraniczających teren.**

Nie dotyczy.

## **6. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego albo nieruchomości objęte prawem własności albo prawem użytkowania wieczystego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego - jeżeli inwestorem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.**

Nie dotyczy.

Inwestycja w całości zostanie zrealizowana w granicach działki, na której zlokalizowane są przebudowywane wrota przeciwsztormowe, tj. działce o nr ewidencyjnym 7/1

(id.: 320905\_4.0020.7/1), obręb 0020 Mielno w gminie Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa a gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi tej działki prowadzone jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**7. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego albo nieobjętych prawem własności albo prawem użytkowania wieczystego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób z korzystania.**

Nie dotyczy.

Inwestycja w całości zostanie zrealizowana w granicach działki, na której zlokalizowane są przebudowywane wrota przeciwsztormowe, tj. działce o nr ewidencyjnym 7/1 (id.: 320905\_4.0020.7/1), obręb 0020 Mielno w gminie Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.

Do realizacji inwestycji nie jest niezbędne czasowe korzystanie z jakichkolwiek innych nieruchomości gruntowych.

**8. Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią.**

Nieruchomością przeznaczoną na potrzeby ochrony przed powodzią jest działka planowana pod inwestycję o numerze ewidencyjnym 7/1 (id.: 320905\_4.0020.7/1), obręb 0020 Mielno w gminie Mielno.

Przebudowywane wrota przeciwsztormowe stanowią budowlę przeciwpowodziową chroniącą tereny wokół jeziora Jamno przed zalaniem na skutek wlewów wód morskich podczas sztormów lub silnego wiatru od morza wtłaczającego wodę do jeziora Jamno. Planowana przebudowa umożliwi sterowanie przepływem wód w zależności od poziomu wody w morzu i jeziorze jednocześnie nie wpływając negatywnie na możliwość powstrzymania zagrożenia powodziowego od strony morza.

## **9. Warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Warunki wynikające z decyzji Nr 6/20 Burmistrza Mielna z 27.07.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚGK.6220.5.2020.2 określają:

- I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
  1. W świetle wrót nr 1 i 2 wykonać przepławkę dla ryb (od strony brzegu zachodniego), natomiast w światłach wrót nr 3 i 4 (od strony brzegu wschodniego) zamontować zasuwę płaskie dwudzielne oraz pomost technologiczny dla obsługi zasuw.
  2. Projektowaną czterokomorową przepławkę o wymiarach komór 1 i 2: 3,7 m x 1,2 m oraz komór 3 i 4: 3,7 m x 2,8 m, wykonać jako obiekt tymczasowy, który zastąpiony winien być, w jak najkrótszym czasie, przepławką docelową o parametrach i charakterystyce pracy umożliwiającej swobodę migracji ryb, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ryb o dużych rozmiarach ciała, tj. łosoś, po wcześniejszym uzyskaniu stosownych decyzji.
  3. Otwory przesmykowe w obrębie szandorów zamontowanych w świetle komór przepławki, winny posiadać wysokość 0,6 m oraz szerokość 0,45 m i być zlokalizowane przy samym dnie kanału. Ścianki działowe przepławki winny funkcjonować w warunkach niecałkowitego zanurzenia.
  4. Dno komór przepławki na całej powierzchni pokryć warstwą gruboziarnistego substratu o minimalnej grubości 20 cm i uziarnieniu od 0,05 m do 0,3 m, możliwie zbliżonym do naturalnego. Dodatkowo w każdej komorze ułożyć po kilka pojedynczych większych kamieni o średnicy ok. 0,4 m.
  5. Skrzydła wrót sztormowych w świetle wrót 1 i 2 otworzyć maksymalnie i unieruchomić na ścianach komór.
  6. Tymczasowa przepławka musi podlegać stałemu monitoringowi ichtiologicznemu, który obejmować powinien zarówno badanie ilościowe jak i gatunkowe ryb na wejściu i wyjściu z przepławki z uwzględnieniem kierunku ich przepływu, a także powinien obejmować kontrolę warunków migracji ryb.
  7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu przepławki oraz

intruzji wód morskich do jeziora, Inwestor podejmie w trybie pilnym działania naprawcze.

8. Na etapie budowy:

- a) prace w korycie kanału prowadzić poza okresami migracji tarłowych ryb i minogów oraz poza okresem ich migracji jesiennej na zimowiska. W przypadku konieczności rozpoczęcia realizacji prac w ww. okresach, prace prowadzić pod nadzorem ichtiologa;
- b) prace w korycie kanału prowadzić w sposób zapewniający przepływ wody między jeziorem a morzem, z zastosowaniem tzw. metody połówkowej polegającej na wygrozdzeniu części koryta cieku za pomocą szczelnych grodzi ustawionych w zasięgu istniejącego wzmocnienia dna kanału, w połowie szerokości koryta kanału (na czas montażu zamknąć dwudzielnych wygrozdzić wrota sztormowe w światłach 3 i 4, a następnie na czas wykonania przepławki komorowej – w światłach 1 i 2);
- c) w czasie realizacji grodzi tymczasowych w korycie Kanału monitorować stężenie zawiesiny w wodzie, a w przypadku odnotowania stężeń powyżej 100 mg/l – zastosować dwudniową przerwę w prowadzeniu prac;
- d) projektowane grodzie mają być układane w zasięgu istniejącego wzmocnienia dna kanału, tak aby ograniczyć ingerencję w strefę denną cieku;
- e) odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, na utwardzonym podłożu, poza zasięgiem występowania podlegających ochronie siedlisk przyrodniczych, w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, tj. deszcz i wiatr;
- f) do realizacji prac należy wykorzystywać maszyny i urządzenia będące w należyтым stanie technicznym;
- g) zaplecze budowy należy zlokalizować w miejscu oddalonym od koryta cieku i zabezpieczyć je w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
- h) ingerencję w strefę brzegową cieku należy przeprowadzić wyłącznie w zakresie niezbędnym, wynikającym z celu realizacji przedsięwzięcia;
- i) należy ograniczyć do minimum czas realizacji prac.

9. Na etapie użytkowania projektowanego obiektu:

- a) w celu umożliwienia napływu wody morskiej do jeziora Jamno Kanałem Jamneński Nurt, w sytuacjach hydrologicznych przy rzędnej wody na wodowskazie dolnym większej od rzędnej wody w jeziorze, sterowanie pracą zasuw prowadzić wg następującego systemu, tj. przy rzędnej wody jeziora:
  - do 0,14 m n.p.m. – zasuw górne i dolne podniesione całkowicie (napływ wody słonej przez przęsło 3 i 4);
  - od 0,14 do 0,23 m n.p.m. – w przęsle 4 – zasuw dolna opuszczona, górna podniesiona całkowicie, w przęsle 3 – obie zasuw podniesione całkowicie (napływ wody słonej przez przepławkę oraz górą nad zasuwą w przęsle 4 i swobodnie w przęsle 3);
  - od 0,23 do 0,32 m n.p.m. – zasuw dolne opuszczone, zasuw górne podniesione całkowicie (napływ wody słonej przez przepławkę i górą nad zasuwami);
  - powyżej 0,32 m n.p.m. – przęsła całkowicie zamknięte (napływ wody wyłącznie przez przepławkę);
- b) sterowanie pracą zasuw w fazie użytkowania obiektu winno być prowadzone w sposób zapewniający utrzymanie w korycie Kanału przepływu nienaruszalnego na poziomie  $Q = 2,3 \text{ m}^3/\text{s}$ ;
- c) na bieżąco kontrolować i utrzymywać drożność kanału Jamneński Nurt na połączeniu morza z jeziorem Jamno;
- d) prowadzić regularne kontrole stanu technicznego, konserwację oraz oczyszczanie komór przepławki z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu, a także każdorazowo po wezbraniu;
- e) do czasu wdrożenia rozwiązania docelowego w zakresie przebudowy węzła wodnego, prowadzić, w okresie wiosennych migracji tarłowych ryb z morza do jeziora oraz w okresie jesiennych migracji tarłowych ryb (ze szczególnym uwzględnieniem ryb łososiowatych i minogów), poinwestycyjny monitoring ichtiologiczny. Monitoring winien obejmować, zarówno skład gatunkowy i ilościowy ryb na wejściu i wyjściu z komór przepławki, jak i warunki migracji ryb przez przepławkę (tj. poziom wody w komorach, trendy dotyczące przepływów, pomiar prędkości i przepływów wody w przepławce, zawartości

tlenu i temperatury wody, warunki pogodowe, poziom zawiesin i stopnia przejrzystości wody, ocena stanu przepławki, stopnia jej utrzymania). Wyniki monitoringu należy przedkładać dwa razy do roku w terminie 1 miesiąca od zakończenia do akceptacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W przypadku, gdy wyniki monitoringu wykażą, iż zrealizowany obiekt nie zapewnia właściwych warunków migracji ichtiofauny, inwestor bez zbędnej zwłoki zobowiązany będzie do podjęcia skutecznych środków zapobiegawczych i naprawczych w porozumieniu z ww. organem;

- f) na urządzeniach pomiarowych zlokalizowanych przed i za węzłem wodnym dokonywać systematycznych odczytów poziomu wody, a następnie uzyskane dane dokumentować w dzienniku gospodarowania wodą wraz z adnotacją o kierunku przepływu wody w kanale;
- g) realizacja przedsięwzięcia powinna umożliwić jak największy wpływ wód morskich w misę jeziorną.

## **10. Zatwierdzenie projektu budowlanego**

### **zatwierdzam projekt architektoniczno - budowlany**

pod nazwą:

„Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”

*autorzy projektu:*

**dr inż. Jan Haftka, nr upr. POM/0222/PWBH/17**

Uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej. Wpisany na listę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr POM/BH/0201/17;

**mgr inż. Michał Kąkol, nr upr. POM/0317/POOK/13**

Uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wpisany na listę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr POM/BO/0032/14;

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz art. 42 ustawy – Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, zapewnić dojazd i dojście do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót;
- w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać i spełniać warunki i wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany;
- zgodnie z opinią Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie znak: GPG-I.076.68.23.MS(2) z 05.0.6.2023 r. prowadzenie robót w odległości mniejszej niż 4 m od odlądowej granicy pasa technicznego, wymaga ich wcześniejszego uzgodnienia z kierownikiem placówki terenowej Urzędu Morskiego w Szczecinie;
- istotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
- geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie;
- realizacja inwestycji nie może spowodować naruszenia stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, podlegających ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990);
- elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.

W celu realizacji zasadniczych robót budowlanych projektuje się wykonanie konstrukcji tymczasowych w postaci grodzi, które wydziela obszar robót ze środowiska wodnego.

Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, jakimi są grodzie, nie będzie dłuższy niż 200 dni licząc od zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych.

3. Termin rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania.

Rozbiórka obiektów tymczasowych (grodzi) odbędzie się do końca 2024 r.

4. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektronicznego Dziennika Budowy (Dz. U. z 2023, poz. 45) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z § 6, pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5. Inwestor na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. *w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego* (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554) jest zobowiązany do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

6. Szczegółowe warunki w zakresie ochrony środowiska:

- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę wód, gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystywanie i przekształcanie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień i decyzji organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany;
- gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z ustawą *o odpadach* z 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

## UZASADNIENIE

07.07.2023 r. Pani Marta Kobrzyńska - Chudzik, reprezentująca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”. Wniosek został uzupełniony 31.07.2023 r. zgodnie z wezwaniem.

Przebudowa inwestycja jest niezbędna z uwagi na konieczność wykonania prac naprawczych w celu usunięcia problemów związanych z obecnym funkcjonowaniem węzła wodnego. Po realizacji prac (dzięki zastosowaniu pełnej regulacji zasuw w dwóch przesłach) przywrócona zostanie wymiana wody pomiędzy jeziorem Jamno a morzem, niezbędna dla funkcjonowania ekosystemu jeziora polimiktycznego. Poprawione zostaną również (dzięki budowie przepławki dla ryb w dwóch przesłach) warunki migracji organizmów wodnych w obu kierunkach między jeziorem a morzem.

Do wniosku inwestor załączył następujące dokumenty:

- a) charakterystykę inwestycji określającą rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz parametry techniczne,
- b) mapę przedstawiającą projektowany obszar inwestycji, istniejące uzbrojenie terenu, ze wskazaniem nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią,
- c) analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym,
- d) trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
- e) opinię dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie znak: GPG-I.076.68.23.MS(2) z 05.06.2023 r.,
- f) opinię Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – uchwała Nr 1035/23 z 27.06.2023 r.,
- g) opinię Zarządu Powiatu w Koszalinie znak: BRZP.0023.19.2023.DD z 07.06.2023 r.,
- h) opinię Burmistrza Mielna znak: OŚGK.600.2.2023.1 z 13.06.2023 r.,
- i) decyzję Nr 6/20 Burmistrza Mielna z 27.07.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚGK.6220.5.2020.2,

j) decyzję Ministra Infrastruktury znak: GM-DOK-3.7700.274.2021.LL z 12.12.2022 r. w sprawie udzielania pozwoleń wodnoprawnych.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. a, c, d, e, f, g, i, k, l.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o *szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych* (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1812) Wojewoda Zachodniopomorski w odniesieniu do inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wysłał zawiadomienie (pismo z 01.08.2023 r. znak: AP-4.7820.289.2023.MM(2)) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji wnioskodawcy, właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczeń wywieszonych 01.08.2023 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, a także w urzędzie właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Miejskim w Mielnie oraz na stronach internetowych powyższych urzędów.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy zawiadomienie zawierało: oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. dopełniono obowiązku umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. W toku prowadzonego postępowania do organu nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji lub w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127a *Kodeksu postępowania administracyjnego*. Zgodnie z art. 130 § 4 *Kodeksu postępowania administracyjnego* decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

**Marta Rodziewicz**

Dyrektor Wydziału  
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

**ADNOTACJA DOTYCZACA OPŁATY SKARBOWEJ:**

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej w przedmiocie pełnomocnictwa i decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w kwocie 94,50 zł, na rachunek UM Szczecin nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

**Załączniki:**

1. Projekt architektoniczno-budowlany (1 egz.)

**Otrzymują:**

1. Wnioskodawca na ręce pełnomocnika (4 egz. decyzji + 1 egz. projektu)
2. a/a (2 egz. decyzji + 1 egz. projektu)

**Do wiadomości:**

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami ZUW
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (1 egz. decyzji + 1 egz. projektu)

## POUCZENIE

1. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
  - oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – *Prawo budowlane*;
  - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – *Prawo budowlane*.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydaje wojewoda na zasadzie i w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* (art.16 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o *szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych* (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1812)).
3. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwego Okręgowego Inspektora Pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy dla robót trwających dłużej niż 30 dni i zatrudniających co najmniej 20 osób albo planowany zakres robót przekracza 500 osobodni zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w *sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych* (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).