

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POWIERZCHNI DACHU BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEK-
CJI PRACY
ADRES INWESTYCJI : ul. Lotnicza 15, 59-220 Legnica
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Zielonego Dębu 22, 51 - 621 Wrocław
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Dudzic (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

DARIUSZ DUDZIC

upa. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w szczególności
konstrukcyjno-inżynierskiej oraz
współczesnych rozwiązań w zakresie
architektonicznym w budownictwie
Nr upr. bud. 125/94/Lw

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	KNR 0-22 d.2 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd -- Robocizna -- -- Materiały -- papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia gr. 5,2mm polimer asf. WF 250/4000 gaz propan-butan materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	mb ob-wodu r-g m² kg % m-g m-g	 0,2450000000 0,3460000000 0,0480000000 1,5000000000 0,0006000000 0,0011000000	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	24,24	
Razem pozycja 6						0,000000	24,240	0,00
7	KNR 2-02 d.2 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku -- Robocizna -- -- Materiały -- blacha z cynku 0.60 mm spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 zaprawa cementowa m. 80 materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy	m² r-g kg kg m³ % m-g	 2,8780000000 4,8600000000 0,0550000000 0,0020000000 1,5000000000 0,0067000000	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	5,5	
Razem pozycja 7						0,000000	5,500	0,00
8	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek specjalistycznych w kominach wentylacyjnych ponad połacią dachu /analogia/ -- Robocizna -- -- Materiały -- kratki wentylacyjne z kierownicami poziomymi do kominów zewnętrznych materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. %	 0,6800000000 1,0000000000 1,5000000000	 0,00 0,00 0,00	 0,000000 0,000000 0,000000	8	
Razem pozycja 8						0,000000	8,000	0,00
9	KNR 2-02 d.2 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem -- Robocizna -- -- Materiały -- wpusty dachowe blaszane - wywie- wy na dachach płaskich materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5 t środek transportowy	szt. r-g szt. % m-g m-g	 3,5388000000 1,0000000000 1,5000000000 0,0129000000 0,0406000000	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	7	
Razem pozycja 9						0,000000	7,000	0,00
10	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	m² r-g dm³ %	 0,0800000000 0,2200000000 1,5000000000	 0,00 0,00 0,00	 0,000000 0,000000 0,000000	19,406	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REMONT POWIERZCHNI DACHU PIP LEGNICA								
1		Roboty rozbiórkowe						
d.1	1 KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa -- Robocizna --	m ² r-g	 0,3100000000	 0,00	 0,000000	194,091	
		Razem pozycja 1				0,000000	194,091	0,00
d.1	2 KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 -- Robocizna -- 0,05*2=	m ² r-g	 0,1000000000	 0,00	 0,000000	194,091	
		Razem pozycja 2				0,000000	194,091	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe								0,00
2		Remont dachu płaskiego - pokrycie						
d.2	3 KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża -- Robocizna -- -- Materiały -- lepek asfaltowy Abizol' materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- żuraw okienny'	m ² r-g kg % m-g	 0,1125000000 1,6000000000 1,5000000000 0,0003000000	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	194,091	
		Razem pozycja 3				0,000000	194,091	0,00
d.2	4 KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie -- Robocizna -- -- Materiały -- papa zgrzewalna dkd wentylacyjna papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia gr. 5,2mm polimer asf. WF 250/4000 gaz propan-butan materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² m ² kg % m-g m-g	 0,5332000000 1,1100000000 1,1800000000 0,3135000000 1,5000000000 0,0030000000 0,0050000000	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	194,091	
		Razem pozycja 4				0,000000	194,091	0,00
d.2	5 KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ognio- wych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewal- nej dkd -- Robocizna -- -- Materiały -- papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia gr. 5,2mm polimer asf. WF 250/4000' gaz propan-butan materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	mb r-g m ² kg % m-g m-g	 0,2530000000 0,3220000000 0,0470000000 1,5000000000 0,0006000000 0,0011000000	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	115,98	
		Razem pozycja 5				0,000000	115,980	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Sprzęt -- wyciąg" środek transportowy"	m-g m-g	0,0002000000 0,0003000000	0,00 0,00	0,000000 0,000000		
		Razem pozycja 10				0,000000	19,406	0,00
11	KNR 2-02 d.2 1505-10	Malowanie farbami fasadowymi po- wierzchni zewnętrznych - tynków bez gruntowania	m ²				19,406	
		-- Robocizna --	r-g	0,1641000000	0,00	0,000000		
		-- Materiały -- farba fasadowa zewnętrzna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,3030000000 1,5000000000	0,00 0,00	0,000000 0,000000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,0004000000	0,00	0,000000		
		Razem pozycja 11				0,000000	19,406	0,00
Razem dział: Remont dachu płaskiego - pokrycie								
3		Wywóz gruzu i utylizacja papy						0,00
12	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³				0,32	
		-- Robocizna --	r-g	0,8600000000	0,00	0,000000		
		-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0,5000000000	0,00	0,000000		
		Razem pozycja 12				0,000000	0,320	0,00
13	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³				0,32	
		-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy do 5 t' 0,02*9=	m-g	0,1800000000	0,00	0,000000		
		Razem pozycja 13				0,000000	0,320	0,00
14	Kalkulacja in- d.3 dywidualna	Koszt wywozu i utylizacji papy as- faltowej	kpl.				1	
		-- Robocizna --	r-g	15,0000000000 0	0,00	0,000000		
		Razem pozycja 14				0,000000	1,000	0,00
Razem dział: Wywóz gruzu i utylizacja papy								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

WSZYSTKIE CENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	IGM wyd.I 1998
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

DARIUSZ DUDZIC

epi. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej oraz
typowych rozwiązań w zakresie
architektonicznym w budownictwie
Nr upraw. bud. 126/94/Lw