

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Remont nawierzchni placu manewrowego wraz z odwodnieniem na terenie
budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kamiennej Górze

Stan istniejący:

Przedmiotem zadania jest poprawa stanu technicznego placu manewrowego który w skutek ubiegłorocznej powodzi uległ znacznej degradacji (liczne przełomy i zaniżenia nawierzchni). Ponadto na przedmiotowym terenie znajdują się odwodnienie liniowe, którego stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie.

Odcinek przedmiotowego placu nie posiada ograniczeń tonażowych, znajduje się w terenie zabudowanym. Odwodnienie terenu odbywa się poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Celem prac jest odtworzenie stanu technicznego zniszczonej nawierzchni i odwodnienia.

Plan orientacyjny:



Założenia:

Roboty budowlane prowadzone będą wyłącznie w obszarze istniejącego placu manewrowego,
Klasa drogi: – plac manewrowy,

Zakres robót przewidziany w zamówieniu:

1. Rozebranie istniejącego odwodnienia liniowego wraz z ławami betonowymi- 21mb
2. Rozbiórka kostki betonowej gr 8cm na podsypce kamiennej -128 m²
3. Wykonanie koryta pod układanie warstw konstrukcyjnych na gr 55cm - 71m³
4. Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizowanej cementem
Rm= 2,5Mpa gr 15cm -128m²
5. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr 20cm-128,2 m²
6. Wykonanie odwodnienia liniowego o wymiarach 350*350mm w klasie DN400 ze zwieńczeniem z żeliwa na ławie betonowej z betonu C12/15 o gr 20cm- 21mb
7. Odtworzenie nawierzchni placu kostki betonowej na podsypce piaskowej
gr 8cm128 m²

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Kierownika Robót w specjalności drogowej.
2. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymagom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).
3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać od geodety powiatowego potwierdzenie o istniejących lub nie znakach geodezyjnych i w razie konieczności zabezpieczyć je lub przenieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W zakresie Wykonawcy jest zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymywania ich w należytym porządku.
5. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptacje materiałów przez Zamawiającego.
7. W przypadku konieczności zajęcia działek sąsiednich Wykonawca uzyska zgodę właścicieli, poniesie koszty zajęcia oraz przekaze Zamawiającemu protokoły zdawczo-odbiorcze przed i po wykonaniu robót.

8. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty wykona wszelkie czynności mające na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich, a także wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
9. Wykonawca w cenie oferty zapewni pomiary geodezyjne ilości wszystkich asortymentów robót, w tym robót zanikających (podbudów, warstwy wiążącej).
10. Wykonawca przed zgłoszeniem robót do odbioru przekaze Zamawiającemu operat kołaudacyjny zawierający m.in. oświadczenia Kierownika Budowy, protokoły badań i sprawdzeń, recepty, pomiary, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, dokumenty kontraktu i rozliczeń, karty odpadów, dokumenty potwierdzające zastosowanie odpowiednich materiałów, w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
11. Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.
12. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy,