

Opis przedmiotu zamówienia
remontu korytarza i klatki schodowej w siedzibie Oddziału Centralnego Laboratorium w Łodzi
przy ul. Siewnej 13a

Remont korytarza i klatki schodowej obejmuje położenie płytek na całości powierzchni korytarza i klatki schodowej oraz wymianę balustrady na schodach, na całej istniejącej długości. Klatka schodowa jest położona wewnątrz budynku.

Aktualnie na korytarzu położona jest posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych, natomiast na schodach położone są płytki, dlatego niezbędne jest:

- zerwanie posadzki i listew przyściennych oraz płytek,
- wyrównanie i zagruntowanie podłoża,
- ułożenie płytek, wykonanie cokolików z płytek na korytarzu i na klatce schodowej, położenie listew wykańczających w drzwiach i na schodach
- demontaż starej balustrady, montaż nowej balustrady
- uzupełnienie i pomalowanie ewentualnych uszkodzeń/dziur po balustradach lub powstałych w trakcie prac
- usunięcie (wywóz) odpadów poremontowych i sprzątnięcie korytarza oraz klatki schodowej.

Zamawiający zapewnia płytki na korytarz i schody. Pozostałe materiały zapewnia wykonawca, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. **Wizja lokalna jest obowiązkowa.** Prosimy umawiać się na oględziny w godzinach 8:00-14:00 od czwartku do wtorku (16-21.07.2026 r.).