

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 1  
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictw Słup, Zwierzyniec, Krotoszyny, Skarlin  
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy  
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóżno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2022

SPORZĄDZIŁ **SPECJALISTA**  
ds. budownictwa i administracji  
*Tomasz Ornowski*

Data opracowania  
07.09.2022

INWESTOR :

**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwa Jamy,  
Z up. Henryk Kapusta  
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Data zatwierdzenia

*8.09.22*

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm
- naprawa nawierzchni dróg leśnych poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0-31,5 mm
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach
- dostawa kruszywa bez rozplantowania (L.Stup)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01 L30/46 Zwierzyniec L30/50 Zwierzyniec L30/13 Kro- toszyny L30/12 Kro- toszyny L30/18 Skar- lin L30/13 Skar- lin L30/29 Skar- lin L30/33 Skar- lin	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po- mocą spycharek 90,00*4,00 125,00*4,00 250,00*4,00 180,00*4,00 906,00*4,00+0,5*4,00*6,00 250,00*4,00 200,00*4,00 60,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 360,000 500,000 1 000,000 720,000 3 636,000 1 000,000 800,000 240,000	
				RAZEM	8 256,000
2	KNNR 6 0204-06 L30/99 Słup L30/76 Słup L30/77 Słup L30/46 Zwierzyniec L30/50 Zwierzyniec L30/13 Kro- toszyny L30/12 Kro- toszyny L30/18 Skar- lin L30/13 Skar- lin L30/29 Skar- lin L30/33 Skar- lin	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszy- wa grubego betonowego 0-63 mm 350,00*4,00 170,00*4,00 250,00*4,00 90,00*4,00 125,00*4,00 250,00*4,00 180,00*4,00 906,00*4,00+0,5*4,00*6,00 250,00*4,00 200,00*4,00 60,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000 680,000 1 000,000 360,000 500,000 1 000,000 720,000 3 636,000 1 000,000 800,000 240,000	
				RAZEM	11 336,000
3	KNNR 1 0104-05 analogia L30/18 Skar- lin	Karczowanie pni o śr. 30-70 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 70,00	szt. szt.	 70,000	
				RAZEM	70,000
4	KNR 2-01 0236-01 L30/18 Skar- lin	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie obszaru naruszonego po usuwaniu karp 70,00*4,00*4,00*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 168,000	
				RAZEM	168,000
5	kalk. własna Krotoszyny Skarlin	Dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm. Uwaga: uzupełnienie ubytków w drogach leśnych p.poż. 100,00 100,00	t t t	 100,000 100,000	
				RAZEM	200,000
6	kalk. własna L. Słup dr. gminna	Dostawa bez rozplantowania kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa grubego betonowego 0-63 mm. 1012	t t	 1 012,000	
				RAZEM	1 012,000