

Nadleśnictwo JAMY
86-318 Rogóźno, Jamy 5
tel. 66 46 897 32, 66 46 897 34
fax 66 46 897 28
N 675 000-61-31, Regon 670530017

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 2
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictw Lipowa Góra, Wąkop, Łąkorz
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóźno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2022

SPORZĄDZIŁ :

SPECJALISTA
ds. budownictwa i administracji

Tomasz Ornowski

Data opracowania
07.09.2022

INWESTOR :

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Jamy

Z up. Henryk Kapusta
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Data zatwierdzenia

8.09.22

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01 L30/41 Lipo- wa Góra L30/41 Lipo- wa Góra L30/27 Lipo- wa Góra L30/36 Wą- kop L30/33 Wą- kop L30/33 Wą- kop L30/29 Łą- korz L30/28 Łą- korz	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po- mocą spycharek 440,00*4,00 100,00*5,00 280,00*4,00 410,00*4,00 140,00*4,00 90,00*4,00 680,00*4,00 130,00*4,00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1 760,000 500,000 1 120,000 1 640,000 560,000 360,000 2 720,000 520,000	
				RAZEM	9 180,000
2	KNNR 6 0204-06 L30/41 Lipo- wa Góra L30/41 Lipo- wa Góra L30/27 Lipo- wa Góra L30/36 Wą- kop L30/33 Wą- kop L30/33 Wą- kop L30/29 Łą- korz L30/28 Łą- korz	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszy- wa gruzowego betonowego 0-63 mm 440,00*4,00 100,00*5,00 280,00*4,00 410,00*4,00 140,00*4,00 90,00*4,00 680,00*4,00 130,00*4,00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1 760,000 500,000 1 120,000 1 640,000 560,000 360,000 2 720,000 520,000	
				RAZEM	9 180,000
3	KNNR 1 0104-05 analogia L30/41 Lipo- wa Góra L30/33 Wą- kop	Karczowanie pni o śr. 30-70 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 30,00 45,00	szt. szt. szt.	 30,000 45,000	
				RAZEM	75,000
4	KNR 2-01 0236-01 L30/41 Lipo- wa Góra Wąkop	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie obszaru naruszonego po usuwaniu karp 30,00*4,00*4,00*0,15 45,00*4,00*4,00*0,15	m ³ m ³ m ³	 72,000 108,000	
				RAZEM	180,000
5	KNNR 1 0215-01 L30/23 Lipo- wa Góra	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojo- nych na odległość do 10 m 750,00	m ³ m ³	 750,000	
				RAZEM	750,000
6	KNNR 1 0215-03 L30/41 Lipo- wa Góra	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojo- nych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m Krotność = 2 750,00	m ³ m ³	 750,000	
				RAZEM	750,000