

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont placu Obwodu Drogowego w Dobroniu w zakresie nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem prac towarzyszących dot. uporządkowania i utwardzenia części terenu gruntowego”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- 1.1. **Remont placu Obwodu Drogowego w Dobroniu w zakresie nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem prac towarzyszących dot. uporządkowania i utwardzenia części terenu gruntowego.**
- 1.2. Celem remontu jest zapewnienie Wykonawcy utrzymania dróg ekspresowych S8e i S14 możliwości stacjonowania i manewrowania pojazdów mechanicznych w tym solarek do prowadzenia akcji ZUD na wyremontowanej i utwardzonej nawierzchni placu.
- 1.3. Miejsce wykonania robót – Obwód Drogowy w Dobroniu, ul. Pabianicka 1, Chechło Drugie, 95-082 Dobroń, osoba do kontaktu tel. e-mail.....
- 1.4. Zakres prac składa się z poniższych prac:
 - Frezowanie nawierzchni;
 - Wykonanie nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie warstwy ścieralnej o gr 4 cm SMA11;
 - Rozkruszenie za pomocą kruszarki zeskładowanych materiałów budowlanych ujętych w załączonym spisie inwentarzowym w zakresie zaznaczonych w nim pozycji materiałów z odzysku/rozbiórek (poz.: od 1 do 11 i od 16 do 17);
 - Utwardzenie terenu z pozyskanych materiałów na powierzchni określonej zgodnie z planem sytuacyjnym (w tym korytowanie).
- 1.5. W załączeniu dokumenty integralne z OPZ:
 - zał. nr 1 Spis inwentarzowy – zestawienie materiałów Zamawiającego;
 - zał. nr 2a Widok zakresu remontu nawierzchni bitumicznej;
 - zał. nr 3 Widok zakresu utwardzenia terenu;
 - zał. nr 4 Przedmiar prac.

2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:

- 2.1. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z:

- materiałów własnych, wolnych od wad i praw osób trzecich;
 - materiałów Zamawiającego zgodnie ze spisem inwentarzowym (poz.: od 1 do 11 i od 16 do 17);
- oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy.
- 2.2. Materiały, o których mowa w ust. 2.1, powinny w szczególności odpowiadać co do jakości wymaganiom:
- dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682),
 - określonym w ustawie z dnia 28 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213).
- 2.3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest przedstawić w terminie 3 dni od wystąpienia przez Zamawiającego certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów.
- 2.4. Ewentualne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren objęty realizacją Umowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. Szczegółowy sposób postępowania z materiałami z rozbiórki opisano w Umowie § 2 ust. 1 - 4.
- 2.5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z rodzajem i zakresem prac oraz, że warunki realizacji Umowy są mu znane i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
- 2.6. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie wykonywania Umowy.

3. ORGANIZACJA TERENU ROBÓT

- 3.1. Na terenie Obwodu Drogowego odbywa się ruch samochodowy i pieszy oraz postój pojazdów samochodowych/służbowych pracowników GDDKiA oraz firmy utrzymaniowej, dlatego prace należy prowadzić w sposób nie powodujący większych utrudnień w ruchu w porozumieniu/uzgodnieniu z firmami korzystającymi z przedmiotowego placu.
- 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót.
- 3.3. Obszar prowadzonych robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Teren robót zostanie przekazany protokołem przez Zamawiającego.

- 3.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie prac. BHP na terenie prac musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3.5. Przedmiotowe prace remontowe prace należy organizować w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
- 3.6. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- 4.1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - przekazanie Wykonawcy terenu robót,
 - dokonanie odbioru prac stanowiących przedmiot umowy,
 - wypłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
- 4.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ oraz zgodnie z Umową,
 - 2) kontrola jakości wykorzystywanych materiałów i prac,
 - 3) utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,
 - 4) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac,
 - 5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac kontrolach i wypadkach,
 - 6) usuwanie wszelkich zgłoszonych wad,
 - 7) zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów BHP, w tym dbałość o prawidłowe wyposażenie osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy.

5. OBMIAR ROBÓT

Ilość wykonanych robót zostanie ustalona na podstawie pomiarów Wykonawcy przedstawionych w kosztorysie powykonawczym i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Odbiór końcowy (ostateczny)

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. Wykonawca

przygotuje do odbioru końcowego kosztorys powykonawczy. Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej, to wyłącza te roboty z odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia robót do właściwej jakości i ponowne zgłoszenie do odbioru.

6.2. Odbiór pogwarancyjny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

6.3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

7. CENA JEDNOSTKOWA

Cena oferty obejmuje całkowity kompletny koszt wykonania robót, tj. wykonanie wszystkich prac określonych w przedmiarze robót oraz w niniejszym opisie oraz czynności dodatkowe - niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi prace przygotowawcze w tym zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, prace porządkowe po zakończeniu budowy, przy zastosowaniu robocizny, materiałów i sprzętu Wykonawcy oraz przy uwzględnieniu należnego podatku VAT.

8. PŁATNOŚĆ

Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie obmiar prac/kosztorys powykonawczy, dokumenty wymienione w pkt. 2.2 i protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwe rozliczenie prac i dokonanie płatności.

Sporządziła: Katarzyna Krajda

Wrzesień 2025