

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

**Uproszczony kosztorys ofertowy**

Obiekt	Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć
Kod CPV	44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Leśnictwo Budwieć, oddział 735 d
Inwestor	Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Pomorze, Pomorze 8G, 16-506 Giby

## Uproszczony kosztorys ofertowy

Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1. BUDOWA MPP NA TERENIE LEŚNICTWA BUDWIEĆ.</b>					
1.1	KNR 2-01 0121/02; Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placów postojowych (MPP).  25,70*8,00/10000 = 0,021	ha	0,021		
1.2	KSNR 1 0214/02; Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie kategorii III-IV  25,70*8,00 = 205,6	m2	205,6		
1.3	KNR 2-01 0237/07; Zagęszczenie podłoża z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi 5t  22,70*6,50 = 147,55	m2	147,55		
1.4	KSNR 6 0112/01; Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnych (pospółki), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (dostawa, wbudowanie i zagęszczenie).  22,70*6,50 = 147,55	m2	147,55		
1.5	KSNR 6 0204/06; Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 30%, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm (dostawa, wbudowanie i zagęszczenie)  22,70*6,50 = 147,55	m2	147,55		
1.6	KNR 2 1605/01; Budowa ogrodzenia (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).  12 = 12	szt.	12		
<b>2. MAŁA ARCHITEKTURA</b>					
2.1	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna; Budowa wiaty wraz ze stolikiem i 2 ławeczkami (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).  1 = 1	kpl.	1		
<b>3. WYPOSAŻENIE</b>					
3.1	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna; Dostawa i montaż kosza na śmieci (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).  1 = 1	szt.	1		
3.2	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna; Dostawa i montaż znaku MPP wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).  1 = 1	szt.	1		
3.3	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna; Dostawa i montaż tablicy z regulaminem MPP wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).  1 = 1	szt.	1		
3.4	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna; Dostawa i montaż metalowego stojaka pięciostanowiskowego na rowery wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).  Stojak na rowery należy zamontować w sposób trwały. W tym celu należy wykonać fundament w formie stóp (minimum 4 stopy) o kształcie walca o średnicy 20,00 cm i wysokości 50,00 cm. 1 = 1	szt.	1		
3.5	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna; Zakup i montaż tabliczki do oznakowania miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).  1 = 1	szt.	1		

Tabela elementów

Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	BUDOWA MPP NA TERENIE LEŚNICTWA BUDWIEĆ.								
2.	MAŁA ARCHITEKTURA								
3.	WYPOSAŻENIE								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								