

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYSŁU POMIESZCZENIA 8a,8b,8c,8d					
1		ROBOTY BUDOWLANE - PARTER			
1	Kalkulacja za-	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE - przenoszenie, wyno-	elem		
d.1	kładowa	szenie i powtórne wniesienie mebli biurowych, zabezpieczenie okien i podłóg, zabezpieczenie klimatyzatorów, demontaż i montaż tabliczek oraz innych sta- łych elementów wyposażenia pomieszczeń	elem	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ścianki aluminiowej o powierzchni ponad 2 m2 - korytarz-	m ²		
d.1	0353-05	ścianka S1 1,46*2,04	m ²	2.978	
		1.46*2.04			
				RAZEM	2.978
3	KNR-W 2-02	Montaż ścianek aluminiowych S1 przeszklonych szkłem nieprzeźroczystym 1,	m ²		
d.1	1040-05	46*2,41- z drzwiami 0,92*2,07	m ²	3.519	
		ścianka S1			
		1.46*2.41			
				RAZEM	3.519
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 13-23	Osadzenie ościeżnic o powierzchni ponad 1.5 do 2.0 m2 - ościeżnice regulo-	m ²		
d.1	0206-03	wane , opaski połączone pod kątem 90 stopni	m ²	3.395	
		(0.82*2.07)*2			
				RAZEM	3.395
6	KNR-W 2-02	Skrzydła płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2	m ²		
d.1	1022-05	fabrycznie wykończone Montaż drzwi płytowych, z okleiną CPL min.0,7mm, w	m ²	3.395	
		kolorze ciemnego grafitu ze strukturą - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne			
		jednodzielne pełne ,fabrycznie wykończone D3 kd			
		(0.82*2.07)*2			
				RAZEM	3.395
7	KNR 4-04	Rozebranie progów drewnianych - listwy przypodłogowe	m		
d.1	0401-11	1.46+0.90*4	m	5.060	
				RAZEM	5.060
8	KNR AT-23	Aluminiowe listwy- progi drzwi wewnętrznych	m		
d.1	0218-01	1.46+0.90*4	m	5.060	
				RAZEM	5.060
9	KNR 4-04	Rozebranie - demontaż listwy odbojowej -demontaż listwy odbojowej z płyty	m		
d.1	0401-11	meblowej na ścianie korytarza sąsiadującej z pom. nr 8d	m	2.930	
		2.93			
				RAZEM	2.930
10	KNR K-04	Montaż listwy odbojowej do podłoża z cegły - z płyty meblowej	m		
d.1	0104-04	2.93	m	2.930	
				RAZEM	2.930
11	KNR-W 2-02	Demontaż rolet -wertykali współczynnik 0,10 - okiena	szt		
d.1	1038-01 poz	11	szt	11.000	
	zastępcza				
				RAZEM	11.000
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów pomiesz-	m ²		
d.1	0816-06	czennia + korytarz	m ²	74.520	
		obm z projektu			
		15.40+13.63+15.90+16.43+13.16			
				RAZEM	74.520
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej w pomieszczeniach z parkietem	m ²		
d.1	0804-07	obm. jw	m ²	74.520	
		74.52			
				RAZEM	74.520
14	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
d.1	0106-08	74.52*0.05	m ³	3.726	
				RAZEM	3.726
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy-	m ²		
d.1	202 1131-02	konywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²	75.520	
		o pow. ponad 8 m2			
		Krotność = 0.5			
		75.52			
				RAZEM	75.520
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0.3 mm -pozio-	m ²		
d.1	0606-01	me podposadzkowe	m ²	75.520	
		75.52			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	75.520
17	KNR 2-02 d.1 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podłoga EPS 100 lambda 0.033 W/m K - grub 4 cm 75.52	m ² m ²	 75.520	
				RAZEM	75.520
18	NNRNKB d.1 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 75.52	m ² m ²	 75.520	
				RAZEM	75.520
19	NNRNKB d.1 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm Krotność = 2 -75.52	m ² m ²	 -75.520	
				RAZEM	-75.520
20	NNRNKB d.1 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 0.5 75.52	m ² m ²	 75.520	
				RAZEM	75.520
21	KNR 0-12 d.1 1118-05	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą, poz 66 + pom 8a i 8b + korytarz II 15.40+13.63+13.16	m ² m ²	 42.190	
				RAZEM	42.190
22	KNR 2-02 d.1 1112-08	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa Desso Essence 50*50 cm 15.90+16.43	m ² m ²	 32.330	
				RAZEM	32.330
23	KNNR 7 d.1 0507-04	Listwy cokołowe h-10 cm aluminiowe-wzdłuż ułożonych na posadzce z płytek, pokoje 8a ,8b i korytarz 4.0+3.54+3.85*2+1.72+(2.45+0.60+2.62)*2+4.29*4+3.86+3.83	m m	 53.150	
				RAZEM	53.150
24	KNR K-04 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i ręczne zmycie ścian i sufitów 8a+8b+8c+8d+korytarz-ściany (3.85+3.54+4.0+3.85)*2.41 (4.29*4+3.86*2+3.83*2)*2.41-(0.92*2.05*2) 5.67*2.41 sufit-obm poz.12 74.52	m ² m ² m ² m ²	 36.728 74.649 13.665 74.520	
				RAZEM	199.562
25	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne podłoża malowanych ściany 36.73+74.65+13.65 sufit 74.52	m ² m ² m ²	 125.030 74.520	
				RAZEM	199.550
26	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 36.73+74.65+13.65	m ² m ²	 125.030	
				RAZEM	125.030
27	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie natryskiem, akrylowymi farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian + sufity 199.55	m ² m ²	 199.550	
				RAZEM	199.550
28	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie natryskiem, zmywalnymi farbami akrylowymi tynków wewnętrznych 199.55	m ² m ²	 199.550	
				RAZEM	199.550
29	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 4-03 d.1 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych sufitowych 595*595 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
31	KNR 4-03 d.1 1115-01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych OKKO 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR-W 4-03 d.1 0206-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 w korytkach 1.50	m m	 1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.500
33	KNR-W 4-03	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie	szt.		
d.1	0506-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
34	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt.		
d.1	0507-04	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
35	KNP 02	Ławki o dł. 2,5 m i szer. 0.3 m z profili z tworzywa sztucznego	m		
d.1	0314-01.04	2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500