
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : UL. STAROWIEJSKA 7, UL. NAGÓRZYCKA 32, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : 97-213 SMARDZEWICE, UL. GŁÓWNA 1A
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Edyta Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 2022-09-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-09-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - rozebranie (23.00+20.00+9.00+29.00)*1.50 (60.00+100.00+96.00+68.00)*1.50	m ² m ² m ²	 121.500 486.000	
				RAZEM	607.500
2	KNR 2-25 0307-04 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie [(18.00+19.60+18.50)+(30.70+3.00+25.00+19.50)+(80.00-23.00)+(27.00-20.00)+124.00+100.00+63.00+(72.00-38.00)]*1.50 (89.00+68.00+96.00+23.50)*1.50	m ² m ² m ²	 778.950 414.750	
				RAZEM	1193.700
3	KNR 2-25 0308-02 analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych- rozebranie 8.00*1.50	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 1.65*5.00*2	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
5	KNR 2-25 0317-04	Furtki wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami z rur - rozebranie 1.65*1.20*2	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
6	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km słupki betonowe 0.12*0.14*2.30*(14+23+16+3+31+28+16+7+73) słupki stalowe 0.06*0.04*2.30*(6+4+4+12+84) siatka ogrodzeniowa (607.50+1193.70)*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³	 8.153 0.607 18.012	
				RAZEM	26.772
7	kalk. własna	Utylizacja materiału z rozbiórki 26.772	m ³ m ³	 26.772	
				RAZEM	26.772