

Nazwa zadania: **Wymiana poszycia dachowego i obróbek blacharskich oraz orynnowania na terenie Ośrodka Socjalnego we Władysławowie.**

Przedmiar robót dla wymiany poszycia dachowego i obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem dla domku nr 6 i 10

Lp.	Zakres	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	Zabezpieczenie placu budowy	ryczałt	2,00
2	ROBOCIZNA	*	*
2.1	Demontaż dachu	m2	140,00
2.2	Ułożenie membrany 180g/m2	m2	140,00
2.3	Ułożenie łat i konłat	m2	140,00
2.4	Montaż blachy	m2	140,00
2.5	Montaż deski czołowej i koszowej	m2	64,00
2.6	Montaż obróbek blacharskich, kalonka szer. 0,50m	m2	40,00
2.7	Montaż podsufitki	m2	64,00
2.8	Montaż rynien i rur spustowych	mb	48,00
2.9	Ustawianie rusztowania wys. 4m	mb	128,00
3	MATERIAŁY	*	*
3.1	Zgodnie z zał.1	szt.	2,00
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	Sprzątanie placu budowy	ryczałt	2,00
4.2	Utylizacja odpadów	ryczałt	2,00

Przedmiar robót dla wykonania obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem na domku nr 8

Lp.	Zakres	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	Zabezpieczenie placu budowy	ryczałt	1
2	ROBOCIZNA	*	*
2.1	Montaż deski czołowej	m2	32,00
2.2	Montaż obróbek blacharskich, kalonka szer. 0,50m	m2	20,00
2.3	Montaż rynien i rur spustowych	mb	24,00
2.4	Ustawianie rusztowania wys. 4m	mb	64,00
3	MATERIAŁY	*	*
3.1	Zgodnie z zał.1	szt.	1,00
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	Sprzątanie placu budowy	ryczałt	1,00
4.2	Utylizacja odpadów	ryczałt	1,00

\* wartość zamówienia powinna uwzględniać koszt materiałów wskazanych w załączniku nr 1 "Wykaz materiałów\_informacja do wyceny"