

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO**

Adres : dz. nr 101609_2.0012.400, Obręb ew. Sługocice, Jedn. ew. gm. Tomaszów Maz.

ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiający : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice

Adres : ul. Główna 1a, 97-213 Smardzewice

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

ROBOTY BUDOWLANE

Objekt : DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

Adres : dz. nr 101609_2.0012.400, Obręb ew. Sługocice, Jedn. ew. gm. Tomaszów Maz.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I	Ocieпление poddasza użytkowego	
II	Ocieпление sypialni na poddaszu	
III	Wymiana okien w piwnicy (3 szt.)	
IV	Czyszczenie i malowanie elewacji	
Razem :		
		Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt : DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

Adres : dz. nr 101609_2.0012.400, Obręb ew. Sługocice, Jedn. ew. gm. Tomaszów Maz.

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

I Ocieplenie poddasza użytkowego

1	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroszczelnej	78,300 m2			
2	KNR 202-0613-06-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej grubości: 120 mm, między krokwiami. Analogia.	78,300 m2			
3	KNR 202-0613-06-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej grubości: 80 mm, między krokwiami. Analogia.	78,300 m2			
4	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	78,300 m2			
5	KNR 202-2003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obudowa krokwi z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym: jednowarstwowo 75-01. Analogia.	78,300 m2			
6	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowa. Analogia.	78,300 m2			

II Ocieplenie sypialni na poddaszu

7	Kalkulacja wł. Zabezpieczenie pomieszczenia sypialni przed rozpoczęciem prac remontowych oraz roboty porządkowe po ich zakończeniu.	15,863 m2			
8	KNR 1901-1020-06-00 IGM Warszawa Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, o powierzchni: ponad 5,0 m2	8,500 m2			
9	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	0,213 m3			
10	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroszczelnej	8,500 m2			
11	KNR 202-0613-06-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej grubości: 120 mm, między krokwiami. Analogia.	8,500 m2			
12	KNR 202-0613-06-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej grubości: 80 mm, między krokwiami. Analogia.	8,500 m2			
13	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	8,500 m2			
14	KNR 202-2003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obudowa krokwi z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem	8,500 m2			

ROBOTY BUDOWLANE

II. Ocieplenie sypialni na poddaszu

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
jednostronnym: jednowarstwowo 75-01. Analogia.					
15	KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowa. Analogia.	8,500 m2			
16	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	8,500 m2			
17	KNR 202-1505-01-06 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową	8,500 m2			
18	KNR 202-1505-02-06 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dopłata do malowania tynków wewnętrznych gładkich za każde dalsze ponad dwukrotne malowanie farbą emulsyjną: lateksową	8,500 m2			

III Wymiana okien w piwnicy (3 szt.)

19	Kalk. własna Demontaż skrzydeł okiennych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu.	3,000 szt			
20	KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	0,525 m2			
21	KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2	3,000 szt			
22	KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV, z obróbką osadzenia, o powierzchni: do 1,0 m2	1,026 m2			
23	KNR 1312-0305-05-00 MGIEEn Osadzenie podokienników z PCV	2,100 m			
24	KNR 401-0701-03-00 IGM Warszawa Odbicie tynków o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej	3,626 m2			
25	KNR 401-0619-06-00 IGM Warszawa Oczyszczenie trudno dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 5,0 m2. Analogia.	5,292 m2			
26	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	5,292 m2			
27	KNR 040-0405-04-00 ATHENASOFT Warszawa Izolacja pionowa - wstępne uszczelnienie wyrównanego podłoża, nakładane ręcznie, ze szlamu uszczelniającego	5,292 m2			
28	KNR 040-0405-02-10 ATHENASOFT Warszawa Izolacja pionowa przeciwwilgociowa, na wyrównanym podłożu, nakładana ręcznie, ze szlamu uszczelniającego. Dwukrotnie. Współczynnik do RMS = 2,00	5,292 m2			

ROBOTY BUDOWLANE

III. Wymiana okien w piwnicy (3 szt.)

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
29	KNR 040-0302-01-00 ATHENASOFT Warszawa Tynk renowacyjny na ścianach wykonany ręcznie	5,292 m2			
30	KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy z tynku mozaikowego	5,292 m2			
31	KNR 023-0933-04-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ściankach doświetla. Analogia.	5,292 m2			
32	NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	0,525 m2			

IV Czyszczenie i malowanie elewacji

33	KNR 401-0535-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku	2,100 m			
34	KNR 401-0535-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rynien: nadającej się do ponownego użytku	28,850 m			
35	KNR 401-0535-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rur spustowych: nadającej się do ponownego użytku	9,000 m			
36	KNR 202-1208-03-00 WACETOB Warszawa Pochwyty stalowe na wspornikach - demontaż Współczynnik do R i S = 0,5	12,000 m			
37	KNR 202-0923-01-00 WACETOB Warszawa Oslony okien i balustrad: folią polietylenową	62,683 m2			
38	KNR 403-1139-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta	20,000 m			
39	KNR 202-1604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 15 m	2,710 100 m2			
40	KNR 202-1613-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości: do 15 m, przy istniejącej inst. uziemiającej	2,710 100 m2			
41	NNRKB 008-1622-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	2,710 100 m2			
42	KNR 924-0101-05-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Zmycie mechaniczne podłoża	328,700 m2			
43	KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	328,700 m2			
44	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	328,700 m2			

ROBOTY BUDOWLANE

IV. Czyszczenie i malowanie elewacji

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
45	KNR 927-0401-03-04 ORGBUD-SERWIS Poznań Dwukrotne malowanie elewacji ścian i stropów, farbą elewacyjną: silikatową	328,700 m2			
46	KNR 015-0528-04-00 IGM Warszawa Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 15,0 cm - wcześniej zdemontowane	21,000 m			
47	KNR 015-0529-03-00 IGM Warszawa Rury spustowe z PCV, o średnicy: 12 cm - wcześniej zdemontowane	7,000 m			
48	KNR 015-0528-04-00 IGM Warszawa Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 15,0 cm	7,850 m			
49	KNR 015-0529-03-00 IGM Warszawa Rury spustowe z PCV, o średnicy: 12 cm	2,000 m			
50	KNR 202-1208-03-00 WACETOB Warszawa Pochwyty stalowe na wspornikach - montaż wcześniej zdemontowanych	5,000 m			
51	KNR 508-0606-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż zwodów pionowych z pręta o średnicy do 10 mm w uprzednio zainstalowanych rurkach, na: ścianie Analogia.	20,000 m			
52	KNR 403-1205-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar	4,000 pomiar			
53	KNR 403-1205-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym	4,000 pomiar			
Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)					

Zamawiający :

Wykonawca :