WOK.082.58.2026.KS
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Tadeusza Kościuszki 57
61-891 Poznań

II. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla obszaru ok. 144 ha, której celem jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, inwentaryzacja i ocena działania istniejących urządzeń hydrotechnicznych oraz stworzenie koncepcji przedsięwzięć w zakresie spowolnienia odpływu wód mającą na celu kontrolowanie i zwiększenie nawodnienia łąk celem poprawy stanu siedlisk kulika wielkiego (w tym zachowania procesów torfotwórczych) w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia finansowana jest z projektu nr 101147995 — LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL pn. „Kulik WIELKI zagrożony. Ochrona Kulika wielkiego Numenius arquata w Polsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu LIFE (75%) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20%).
3. Obszar objęty zamówieniem położony jest w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 294, 295 obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn.
4. Orientacyjne granice obszaru objętego zamówieniem przedstawia mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do OPZ.
5. Ekspertyza hydrologiczna powinna zawierać następujące części:
   1) Wstęp.
   2) Obszar badań.
   3) Analiza warunków hydrologicznych.
   4) Metodyka i wyniki przeprowadzonych badań terenowych:
      a. Monitoring poziomu wody w gruncie.
      b. Uproszczony bilans wodny z odniesieniem warunków panujących w roku badań do warunków wielolecia oraz określeniem wpływu uzyskanych wyników na stan siedlisk kulika wielkiego.
      c. Przekroje poprzeczne cieków.
      d. Inwentaryzacja istniejących urządzeń piętrzących wraz z opisem ich parametrów oraz stanu technicznego.
   5) Koncepcja spowolnienia odpływu wód z ostoi:
      a. Identyfikacja głównych cieków odwadniających oraz cieków kluczowych dla działań spowolnienia odpływu wód z obszaru objętego zamówieniem.
      b. Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących.
      c. Wytyczne dotyczące optymalizacji odpływu wód oraz terminy i wysokość piętrzenia wody na istniejących urządzeniach wodnych.
      d. Efektywne sposoby zabezpieczenia sąsiadujących działek przed ewentualnymi szkodami wynikającymi ze zmiany stosunków wodnych na podstawie remontu zinwentaryzowanych urządzeń. W przypadku, jeśli remont urządzeń okaże się niewystarczający do wspomnianego zabezpieczenia, w opracowaniu należy uwzględnić koncepcję uzupełnienia istniejącej infrastruktury o urządzenia lub budowle, których celem będzie utrzymanie piętrzenia wody wyłącznie w granicach

obszaru objętego zamówieniem. Należy bezwzględnie uwzględnić, że oddziaływanie piętrzenia wody, zarówno w zakresie wód powierzchniowych, jak i podziemnych, nie może wykraczać poza granice obszaru objętego zamówieniem w sposób powodujący szkody na nieruchomościach sąsiednich wynikające ze zmiany stosunków wodnych.

6) Podsumowanie.
7) Literatura.
8) Załączniki w folderach .zip:
   a. Mapy poglądowe w formacie .jpg. Każdy plik z mapą należy nazwać adekwatnie do jej zawartości.
   b. Przekroje poprzeczne cieków w formacie .jpg. Każdy plik należy nazwać adekwatnie do nazw używanych w opracowaniu dla danych cieków.
   c. Geotagowana dokumentacja fotograficzna wszystkich istniejących budowli piętrzących, przepustów oraz miejsc wykonania przekrojów poprzecznych cieków w formacie .jpg lub .heif, zapewniającym dostęp do danych lokalizacji geograficznej. Każdy plik należy nazwać adekwatnie do nazw używanych w opracowaniu dla danych obiektów i miejsc wykonania przekrojów.
   d. Warstwy wektorowe w formacie .shp z przedstawionych w opracowaniu map, w tym map uwzględnionych w punkcie 5, ppkt 8), lit. a. oraz map wymienionych w Załączniku nr 2 do OPZ.
   e. Dane surowe (nieprzetworzone) ze wszystkich odczytów wykonanych w punktach pomiarowych poziomu wody, przekazane w folderze .zip.

6. Tabele, wykresy oraz mapy określone w Załączniku nr 2 do OPZ należy obligatoryjnie włączyć w treść ekspertyzy hydrologicznej w zakresie odpowiednich części tematycznych. Załącznik nr 2 do OPZ ma charakter uzupełniający i nie stanowi pełnego wzoru opracowania, którego zakres tematyczny określa punkt 5. OPZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ok. 15 przekrojów poprzecznych rowów na obszarze objętym zamówieniem. Przekroje należy wykonać na głównych ciekach odwadniających oraz ciekach kluczowych dla działań spowolnienia odpływu wód z obszaru objętego zamówieniem, zgodnie z punktem 5, ppkt 5), lit. a. OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji lokalizacji i liczby przekrojów poprzecznych cieków do akceptacji przed rozpoczęciem prac terenowych związanych z ich wykonaniem. Zamawiający przekaże ewentualne uwagi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych uwag i uzyskania akceptacji Zamawiającego przed planowanym przystąpieniem do wykonywania przekrojów. Przekroje poprzeczne cieków należy wykonać z dokładnością pomiaru parametrów wynoszącą ±5 cm. Należy uwzględnić w szczególności następujące parametry: szerokość dna cieku, jego głębokość i rzędne dna, szerokość w koronie oraz pochylenie skarp. Długość przekrojów należy dostosować do lokalnych warunków terenowych, zapewniając objęcie pomiarem całego przekroju cieku wraz ze skarpami i przyległym terenem w zakresie niezbędnym do oceny warunków hydrologicznych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu łącznie 2 punktów pomiaru poziomu wody w gruncie (piezometrów). Po zakończeniu okresu badań Wykonawca zobowiązany jest do demontażu piezometrów, likwidacji wykonanych otworów oraz uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących głębokości ani konstrukcji piezometrów, pozostawiając dobór ich parametrów technicznych profesjonalnej ocenie Wykonawcy. Wykonawca, uwzględniając warunki hydrogeologiczne, warunki terenowe oraz specyfikę obszaru badań, zobowiązany jest zastosować rozwiązania techniczne zapewniające prawidłowy i nieprzerwany monitoring poziomu wód gruntowych przez cały okres prowadzenia badań. Zamawiający wymaga, aby dokładność pomiaru poziomu wody

wynosiła ±1 cm. Zamawiający dopuszcza stosowanie rejestratorów zapisujących dane w pamięci urządzenia. Transmisja zdalna danych nie jest wymagana. Urządzenia wykorzystane w punktach pomiarowych powinny nieprzerwanie rejestrować odczyty poziomu wody w interwale 1-godzinnym w okresie od **1 marca do końca września 2027 r.** Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem otworów i montażem piezometrów może nastąpić po uzgodnieniu ich lokalizacji z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji rozmieszczenia dwóch piezometrów, wraz z ich lokalizacją na mapie, w terminie do dnia 8 lutego 2027 r. Zamawiający przekaże ewentualne uwagi do przedstawionej koncepcji w terminie do dnia 15 lutego 2027 r. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przekazania ostatecznej propozycji rozmieszczenia piezometrów w terminie do dnia 22 lutego 2027 r. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego odczytu danych z punktów pomiaru poziomu wody oraz kontrolowania ich stanu technicznego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń pomiarowych oraz ciągłości rejestracji danych przez cały okres monitoringu. Wykonawca odpowiada za dobór odpowiednich urządzeń oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających ciągłość rejestracji, zabezpieczenie, odczyt i archiwizację danych w sposób minimalizujący ryzyko ich utraty. Częstotliwość kontroli technicznych urządzeń oraz odczytu danych pozostawia się profesjonalnej ocenie Wykonawcy, przy czym przyjęta częstotliwość musi zapewniać prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, ciągłość rejestracji oraz kompletność i prawidłowość przekazywanych danych. W przypadku wystąpienia awarii lub innych okoliczności mogących zakłócić prawidłowy przebieg monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, podjęcia działań naprawczych oraz przedstawienia propozycji rozwiązań zapewniających uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia rzetelnej ekspertyzy hydrologicznej. Celem kontroli nad prawidłowością wykonywanych prac w badanym okresie Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum dwukrotnego wykonania odczytów danych z punktów pomiaru poziomu wody w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazania surowych danych drogą mailową tego samego dnia na adres email: klaudia.makowska@poznan.rdos.gov.pl oraz agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest do umówienia terminów z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem względem planowanych dni wykonania odczytów. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie piezometru w uprzednio uzgodnionej lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, wskazać przyczynę braku możliwości wykonania piezometru w danej lokalizacji oraz przedstawić propozycję lokalizacji zastępczej wraz z uzasadnieniem do akceptacji Zamawiającego. Wykonanie piezometru w lokalizacji zastępczej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia właściwości gruntu, w tym jego przepuszczalności, w zakresie niezbędnym do opracowania rzetelnej koncepcji spowolnienia odpływu wód oraz określenia sposobów zabezpieczenia sąsiadujących działek przed ewentualnymi szkodami wynikającymi ze zmiany stosunków wodnych. Dobór metod rozpoznania właściwości gruntu, w tym ocena wystarczalności dostępnych materiałów archiwalnych (np. map glebowych i geologicznych) oraz obserwacji terenowych lub określenie potrzeby zastosowania dodatkowych, uproszczonych metod badawczych, pozostaje w profesjonalnej ocenie Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonywania szczegółowych badań geologicznych, geotechnicznych ani laboratoryjnych badań gruntu.
10. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji terenowej obszaru objętego zamówieniem w celu rozpoznania warunków terenowych i specyfiki obszaru badań oraz uwzględnienia wynikających z nich potrzeb i kosztów przy kalkulacji ceny oferty.

11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prawidłowej interpretacji stosunków wodnych i oceny skutków proponowanego piętrzenia. Analiza warunków hydrologicznych powinna uwzględniać charakterystykę odpływu wód z obszaru objętego zamówieniem, w tym identyfikację głównych kierunków i dróg odpływu oraz ocenę roli poszczególnych cieków w odwadnianiu obszaru. Analizę należy opracować na podstawie wyników badań terenowych oraz dostępnych danych zastanych. Przedmiot zamówienia nie obejmuje pomiarów parametrów fizykochemicznych ani laboratoryjnych badań próbek wody. Wykonywanie bezpośrednich pomiarów natężenia przepływu wody nie jest wymagane, jednak dopuszcza się ich przeprowadzenie przez Wykonawcę, jeżeli uzna je za niezbędne do prawidłowej oceny warunków hydrologicznych, opracowania rzetelnej koncepcji spowolnienia odpływu wód oraz oceny potencjalnego oddziaływania proponowanych działań piętrzących na sąsiednie nieruchomości. Ewentualne wykonanie takich pomiarów musi mieścić się w wynagrodzeniu umownym i nie stanowi podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. Zakres tych pomiarów, w tym ich parametry, liczba punktów pomiarowych oraz częstotliwość, pozostawia się profesjonalnej ocenie Wykonawcy.
12. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane o znanych stanowiskach lęgowych tego gatunku na obszarze objętym zamówieniem oraz posiadane informacje dotyczące podmiotów będących właścicielami lub zarządcami gruntów na obszarze objętym zamówieniem, w zakresie niezbędnym do realizacji prac terenowych i uzyskania wymaganych zgód. Zamawiający może ponadto przekazać Wykonawcy inne posiadane dane i materiały, które w ocenie Zamawiającego mogą stanowić przydatne uzupełnienie ekspertyzy. Dane te mogą zostać przekazane w okresie konsultacji po przeprowadzonych badaniach terenowych lub, w uzasadnionych przypadkach, w trakcie badań terenowych. Pozyskanie pozostałych danych zastanych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy.
13. Ustalenie optymalnych warunków uwodnienia siedlisk na obszarze objętym zamówieniem należy do Wykonawcy i powinno wynikać z przeprowadzonych badań i analiz hydrologicznych, lokalnych uwarunkowań oraz dostępnych danych przyrodniczych i literatury naukowej. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny wpływu warunków hydrologicznych na stan siedlisk kulika wielkiego, z uwzględnieniem wiedzy specjalistycznej z zakresu ekologii i wymagań siedliskowych tego gatunku. Wykonawca określi i uzasadni optymalne warunki wodne oraz przedstawi propozycje działań w zakresie spowolnienia odpływu i piętrzenia wód, uwzględniając wymagania siedliskowe kulika wielkiego, zachowanie procesów torfotwórczych oraz ochronę sąsiednich nieruchomości.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konsultacji z Wykonawcą, po zakończeniu zbierania danych terenowych, a przed ukończeniem opracowania. Konsultacje mogą obejmować przedstawienie i omówienie wstępnych wyników analiz oraz założeń koncepcji, zgłaszanie uwag i przekazywanie dodatkowych materiałów przez Zamawiającego, a także odniesienie się do nich przez Wykonawcę i ich uwzględnienie w zakresie uzasadnionym merytorycznie. Odpowiedzialność za prawidłowość analiz i proponowanych rozwiązań pozostaje po stronie Wykonawcy. Termin konsultacji wyznacza Zamawiający, informując o nim Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
15. Dobór odpowiedniej metodyki prowadzenia analiz, w tym zastosowanych metod obliczeniowych i narzędzi, należy do obowiązków Wykonawcy i powinien wynikać ze specyfiki analizowanego zagadnienia oraz profesjonalnej wiedzy eksperckiej. Dopuszcza się stosowanie uproszczonych metod obliczeniowych, o ile zapewniają one uzyskanie wiarygodnych wyników i realizację celów ekspertyzy. Zastosowanie bardziej zaawansowanych metod, w tym modelowania numerycznego, powinno wynikać z uzasadnionych potrzeb analitycznych.
16. Uproszczony bilans wodny należy sporządzić z uwzględnieniem danych dotyczących opadów atmosferycznych, odpływu wód (z rozróżnieniem na odpływ powierzchniowy i podziemny) oraz parowania, zgodnie z przyjętymi metodami stosowanymi w hydrologii,

z uwzględnieniem specyfiki analizowanego obszaru. Analiza powinna obejmować okres wieloletni wynoszący 15 lat poprzedzających rok realizacji badań, a także uproszczoną prognozę przyszłościową, uwzględniającą ocenę perspektyw zachowania siedlisk kulika wielkiego w przypadku wdrożenia zaproponowanej koncepcji działań. Przy sporządzaniu bilansu dopuszcza się wykorzystanie dostępnych danych zastanych, w tym danych pochodzących z baz i opracowań IMGW-PIB oraz IUNG-PIB. Dobór źródeł danych i zakresu informacji niezbędnych do sporządzenia bilansu pozostawia się Wykonawcy, z uwzględnieniem specyfiki analizowanego obszaru oraz przyjętej metodyki.

17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i uzgodnień wymaganych do wejścia na teren nieruchomości, wykonania otworów oraz montażu, obsługi i demontażu piezometrów. Uzyskanie wymaganych zgód i uzgodnień należy do obowiązków Wykonawcy. Wymagane zgody i uzgodnienia powinny zostać uzyskane przed rozpoczęciem prac montażowych, nie później niż do dnia 28 lutego 2027 r., tak aby możliwe było rozpoczęcie monitoringu poziomu wód gruntowych w dniu 1 marca 2027 r. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas niezbędny na ich uzyskanie, tak aby ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie wpływały na terminową realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia trudności w uzyskaniu zgód lub uzgodnień, w szczególności odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela lub zarządcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, przedstawić dotychczas podjęte działania oraz zaproponować rozwiązanie alternatywne umożliwiające realizację wymaganego zakresu zamówienia.
18. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć drogą mailową na adresy email: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl oraz klaudia.makowska@poznan.rdos.gov.pl. (w przypadku wysyłania plików przy użyciu linku zewnętrznego, należy zapewnić minimalny okres dostępu do plików liczący cn. 10 dni roboczych) w formie:
    1) Dokumentu tekstowego w postaci elektronicznej w wersji edytowalnej oraz w pliku .pdf. Na stronie tytułowej należy zawrzeć co najmniej następujące informacje: nazwę wykonawcy, nazwę przedmiotu zamówienia, nr i datę umowy, na podstawie której wykonano przedmiot zamówienia, datę wykonania opracowania (dzień, miesiąc i rok) oraz informację o dofinansowaniu przedmiotu zamówienia z projektu nr 101147995 — LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL pn. „Kulik WIELKI zagrożony. Ochrona Kulika wielkiego Numenius arquata w Polsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej." wraz zamieszczeniem stosownych logotypów, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
    2) załączników w folderach .zip określonych w punkcie 5, ppkt. 8)

III. Termin wykonania zamówienia – dostarczenia przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2027 r.

IV. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2026 r.
2. Przesłanie oferty po wyznaczonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.
    a) Ofertę cenową należy dostarczyć drogą elektroniczną na adresy e-mail: klaudia.makowska@poznan.rdos.gov.pl oraz sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl
    b) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

V. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami:

1. Klaudia Makowska, tel.: 61 449 92 52, e-mail: klaudia.makowska@poznan.rdos.gov.pl
2. Agnieszka Burghardt, tel.: 61 449 92 52, e-mail: agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

1. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
   Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące wykonanie ekspertyzy hydrologicznej. Poprzez jedną usługę rozumie się jedną zrealizowaną umowę.
2. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
   1) Cena – znaczenie kryterium – 60% (1% = 1 pkt.), wartość punktowa badanej oferty:

$$P = \frac{C_{min.}}{C_{of.}} \times 60$$

gdzie: P – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
$C_{min.}$ – cena najniższa oferty brutto spośród wszystkich ocenianych ofert,
$C_{of.}$ – cena ocenianej oferty brutto.

   2) Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – znaczenie kryterium – 40% (1% = 1 pkt.), wartość punktowa badanej oferty:

Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – cztery i więcej opracowań	40 pkt.
Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – trzy opracowania	30 pkt
Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – dwa opracowania	20 pkt
Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – jedno opracowanie	10 pkt
Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – brak doświadczenia	0 pkt

Informacje dotyczące spełnienia powyższego kryterium należy bezwzględnie wpisać do poniższej tabeli:

Lp.	Osoba skierowana do realizacji zamówienia	Rok wykonania	Lokalizacja [miejscowość, województwo]	Zakres wykonywanego opracowania dot. koncepcji spowolnienia odpływu wód	Podmiot, na rzecz którego wykonano opracowanie
1.					
…					

VII. Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia.

VIII. Istotne postanowienia umowne:

1. Wzór istotnych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 2.

IX. Informacje dodatkowe – klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 57, 61-529 Poznań, e-mail:sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu e-mail: iod.poznan@poznan.rdos.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji projektu „Kulik WIELKI zagrożony – ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w Polsce" nr 101147995 LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4. Dane będą przetwarzane przez instytucje uczestniczące w realizacji ww. projektu w zakresie odpowiadającym ich obowiązkom, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, wnioskowania o płatność, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie zamówienia publicznego.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których one dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

1) żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
4) żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż realizacja zamówienia i wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

1) są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
2) realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
4) w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane zbierane przez Administratora Danych nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Załączniki do formularza ofertowego:

1. Wzór oferty;
2. Wzór umowy.

Załączniki do OPZ:

1. Orientacyjne granice obszaru objętego zamówieniem.
2. Tabele, mapy i wykresy wymagane w ekspertyzie hydrologicznej.