



Zestawienie materiałów budynek BPPN:

Doposażenie RG w wyłączniki:
C25/1 - 1 szt
C10/1 - 4 szt.

Przewody:
YDYżo 3x6 40m
YDYżo 3x1,5 70m

Rurka RL22 110m

Uwagi:

1. Przewody układać pod tynkiem
2. Sposób zasilania jednostek wewnętrznych potwierdzić z DTR urządzeń.
3. Ewentualne przejścia przez przegrody pożarowe uszczelnić do odporności pożarowej przegród.

INWESTOR			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca z siedzibą w Miłkowie 58–535 Miłków 300	
INWESTYCJA			Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach BPPN i BL w Leśnym Banku Genów Kostrzyca	
gł. projektant:	nr uprawnień:	podpis:	ul. Piwowska 3 54–066 Wrocław NIP 895–000–70–67	
mgr inż. K. Siemianowski	MAZ/0067/P00E/10			
asystent:			nr projektu:	nr umowy:
			2024–06	5/ZPP/U/2024
			stadium:	data:
			PT	07.2024 r.
			branża:	symbol rysunku:
			elektryczna	
skala:			nr rys:	
1:100				1E
Temat rysunku:			Instalacja elektryczna – budynek BPPN	