



**Zestawienie materiałów budynek BL:**

**Doposażenie RG w wyłączniki:**  
C16/1 - 1 szt  
C10/1 - 2 szt.

**Przewody:**  
YDYżo 3x2,5 30m  
YDYżo 3x1,5 70m

**Rurka RL22 100m**

**Uwagi:**

1. Przewody układać pod tynkiem
2. Sposób zasilania jednostek wewnętrznych potwierdzić z DTR urządzeń.
3. Ewentualne przejścia przez przegrody pożarowe uszczelnić do odporności pożarowej przegród.

INWESTOR				Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca z siedzibą w Miłkowie 58–535 Miłków 300			
INWESTYCJA				Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach BPPN i BL w Leśnym Banku Genów Kostrzyca			
gł. projektant:		nr uprawnień:		podpis:		ul. Piwowska 3 54–066 Wrocław	
mgr inż. K. Siemianowski		MAZ/0067/P00E/10				NIP 895–000–70–67	
asystent:						nr projektu : 2024–06	
						nr umowy : 5/ZPP/U/2024	
						stadium : PT	
						data : 07.2024 r.	
						branża : elektryczna	
						symbol rysunku :	
						nr rys : 2E	
						skala : 1:100	
						temat rysunku: Instalacja elektryczna – budynek BL	