
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont placu składowego na działkach nr 806 oraz 769/47

NAZWA INWESTORA: Lasy Państwowe Nadleśnictwo "Śnieżka"

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Kędziorek

DATA OPRACOWANIA: 08.01.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0218-03 analogia	Wykop pod przepust w gruncie kat. IV z przerzutem	m3		
		$1 * [(0,6 + 1) / 2] * 30$	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
2	KNR-W 2-18 0511-02	Wykonanie podsypki pod przepusty grub. 15 cm	m3		
		$0,6 * 0,15 * 30$	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
3	KNNR 4 1308-06	Ułożenie rur PEHD o śr. zewn. 400 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR-W 2-18 0511-04 analogia	Zasypanie przepustu rurowego pospółką o frakcji do 20 mm	m3		
		12,6 - 3,77	m3	8,830	
				RAZEM	8,830
5	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zasypanie pozostałej przestrzeni do korony drogi materiałem kamiennym 0-63 mm	m3		
		$0,3 * 1 * 30$	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-11 0208-03 analogia	Wykonanie fundamentów pod ścianki czołowe z betonu C15/20	m3		
		$0,4 * 0,5 * 2,5 * 4$	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-01 0301-03 analogia	Wykop ręczny pod fundamenty przyczółków w gruncie kat. IV	m3		
		$0,6 * 0,5 * 2,5 * 4$	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-11 0415-05 analogia	Wykonanie ścianek czołowych z kamienia łupanego rzędowo	m3		
		$(2,5 * 0,5 * 1 * 4) - (0,2 * 0,2 * 3,14 * 2)$	m3	4,749	
				RAZEM	4,749
9	KNR 2-11 0412-05	Spoinowanie przyczółków	m2		
		$[2,5 + 0,5 + (1 * 0,5)] * 1 * 4$	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNNR-W 10 2315-09	Wykop rowu odwadniającego plac (od przepustu pierwszego do przepustu drugiego) wraz z rozplantowaniem. Razem długość rowu 50 mb o głęb. 0,6 m i nachyleniu skarp 1:1,5 w kinecie 0,4 m	m3		
		$50 * 0,78$	m3	39,000	
				RAZEM	39,000
11	KNR 2-01 0310-03 z.sz. 2.3 9907 analogia	Ręczne odmulenie rowu o dług. 80 m, warstwą 0,3 m, szerokość w kinecie 0,4 m	m3		
		$80 * 0,3 * 0,4$	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
12	KNNR 10 0401-08	Ubezpieczenie wylotu z przepustu narzutem kamiennym	m3		
		$7,2 * 0,3$	m3	2,160	
				RAZEM	2,160
13	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		35	szt.	35,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,000
14	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
15	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
16	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
17	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Korytowanie placu składowego o powierzchni 30x20=600 m2, na głębokość 0,5 m z podwójnym przetrznięciem	m2		
		30 * 20 * 0,5	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
18	KNR 2-01 0206-02 analogia	Korytowanie placu składowego o powierzchni 30x20=600 m2, na głębokość 0,5 m z podwójnym przetrznięciem	m3		
		30 * 20 * 0,5	m3	300,000	
				RAZEM	300,000
19	KNR 2-01 0416-01 analogia	Rozplantowanie nawiezionej ziemi z korytowania dróg (górną warstwę drogi zawierającą tłuczeń - nienawodnioną)	m3		
		30 * 20 * 1	m3	600,000	
				RAZEM	600,000
20	KNCK-1 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
21	KNR 9-11 0101-04 analogia	Założenie siatki wzmacniającej przesypanej żwirzeliną kamienną na grubość 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
22	KNR 2-31 0204-03 0204-04 analogia	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0-63 mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000