

Kosztorys Ofertowy						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1		Skład paliw				
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	7,154	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachum2 o odstępnie łat ponad 24 cm		7,154	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - m3 strop	m3	0,572	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,706	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm posadzka	m3	0,472	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowytadowczymi na odległość 8 km z utylizacją płyt azbestowo-cementowych	m3	0,072	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowytadowczymi na odległość 8 km z utylizacją drewna	m3	0,029	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowytadowczymi na odległość 8 km z utylizacją betonu	m3	1,044	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowytadowczymi na odległość 8 km z utylizacją cegieł	m3	4,706	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0101-05	Wyrównanie terenu z grubsza	m2	25,000	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie piasku do wyrównania teranu	m3	7,500	0,00	0,00
12	KNR 2-01 0234-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzy- ni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2	25,000	0,00	0,00
		RAZEM 1 Skład paliw				0,00
2		Drewnia				
13	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m2	58,032	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachum2 o odstępnie łat ponad 24 cm		58,032	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0430-07 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe z konstrukcją ścian	m2	58,032	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2	47,095	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowytadowczymi na odległość 8 km z utylizacją betonu	m3	1,451	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowytadowczymi na odległość 8 km z utylizacją drewna	m3	6,143	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0101-05	Wyrównanie terenu z grubsza	m2	70,000	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie piasku do wyrównania teranu	m3	21,000	0,00	0,00
21	KNR 2-01 0234-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzy- ni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2	70,000	0,00	0,00
		RAZEM 2 Drewnia				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00