PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1:100/1000

— proj. niweleta
— istn.niweleta terenu/drogi
- - - proj. dno koryta

km 4+263,70 koniec opracowania

P.P. 100,00 mnpm

Hektometry	Odległości	Rzędne terenu	Rzędne niwelety
	64,44	106,59	106,06
	86,54	106,53	105,89
5	00,00	106,44	105,79
	59,23	105,79	105,34
	90,10	105,32	105,11
6	00,00	105,15	105,03
	18,46	104,77	104,89
	46,69	103,97	104,68
	69,69	103,58	104,57
7	00,00	103,76	104,43
	05,12	103,79	104,40
	46,38	103,65	104,21
	79,04	103,53	104,05
8	00,00	103,17	103,95
	12,39	102,96	103,90
	67,17	103,01	103,64
9	00,00	103,35	103,48
	17,96	103,43	103,40
	31,43	103,39	103,33
	72,24	102.87	102,69
4	00,00	107,97	102,25
	20,65	101,80	101,92
	61,17	101,03	101,28
	72,55	101,05	101,10
	74,20	101,05	101,08
	84,36	100,96	100,98
	95,78	100,85	101,00
	99,00	100,85	101,03
1	00,00	100,85	101,03
	36,54	101,45	101,31
	48,21	101,36	101,39
2	00,00	101,28	101,78
	00,50	101,29	101,78
	34,70	102,00	102,03
	57,11	102,23	102,20
	63,70	102,25	102,25

Spadki i łuki pionowe: 0,47% 284,74m; 1,58% 141,12m; 0,73% 167,92m; R=1000,0m T=11,62m B=0,07m L=23,24m α=1,33°

Proste i łuki poziome: α=4,16°; R=150,0m T=36,42m B=4,36m L=71,46m α=27,30°; α=4,64°; 111,99m; R=300,0m T=11,06m B=0,20m L=22,11m α=4,22°; R=20,0m T=3,94m B=0,38m L=7,78m α=22,29°

Proj. nawierzchnia: Nawierzchnia tłuczniowa

Inwestor:	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
Jednostka projektowa:	Biuro Inwestycyjne UNIBUD.KO ul.Sportowa 35 11-0150sztynek NIP 956-220-65-91
Lokalizacja:	działki nr 10099, 10098, 10110, 10109/1, 10109/2, 10123/1 obr.Bogdanowo gm.Rogoźno pow.obornicki nr 167, 159, 198, 197 i 191 obr.Nieszawa gm.Murowana Goślina pow.poznański
Nazwa obiektu:	Przebudowa leśnej drogi p-poż nr 3.
Rysunek:	Przekrój podłużny.
Projektował: inż. Andrzej Ostowski	Sprawdził:
Data: wrzesień 2011	Skala: 1:100/1000 · Rysunek nr: 14 · Stadium: P.W.