

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: „PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 13 GRUNTOWEJ O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ DŁUGOŚCI 824 M W LEŚNICTWIE JULIANÓW”

ADRES INWESTYCJI: Gmina Bolimów
dz. ewid. nr: 37/1200, 38/1200, 46/1200, 47/1200, 70/1200 i 85/1200, 84/1200
Obręb Nr 0016 Wólka Łasiecka, Powiat Skierniewicki

NAZWA INWESTORA: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

ADRES INWESTORA: MAKÓW, UL. ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Paweł Szymański

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2026

POZIOM CEN: INTERCENBUD 3 kw 2026 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0.00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0.00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0.00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

wrzesień 2026

„PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 13 GRUNTOWEJ O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ DŁUGOŚCI 824 M W LEŚNICTWIE JULIANÓW”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS: „PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 13 GRUNTOWEJ O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ DŁUGOŚCI 824 M W LEŚNICTWIE JULIANÓW”			
1	„PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 13 GRUNTOWEJ O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ DŁUGOŚCI 824 M W LEŚNICTWIE JULIANÓW”		
1.1	D.01.00.00. Roboty przygotowawcze		
1	Roboty pomiarowe	km	1.765
d.1.1			
2	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm	szt.	7.000
d.1.1			
3	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt.	14.000
d.1.1			
4	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm	szt.	17.000
d.1.1			
5	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm	szt.	11.000
d.1.1			
6	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm	szt.	3.000
d.1.1			
7	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm	szt.	1.000
d.1.1			
8	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m2	1 280.000
d.1.1			
9	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, ściółka leśna, korzenie i kora	m2	19 437.000
d.1.1			
10	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha	0.410
d.1.1			
11	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	5 830.000
d.1.1			
Razem dział: D.01.00.00. Roboty przygotowawcze			0.00
1.2	D.02.00.00. Roboty ziemne		
12	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	3 760.000
d.1.2			
13	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu niewysadzinowego G1 dostarczonego samochodami; pozycja zawiera materiał do wykonania nasypu	m3	600.000
d.1.2			
14	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	4 440.000
d.1.2			
Razem dział: D.02.00.00. Roboty ziemne			0.00
1.3	D.04.00.00 Podbudowy		
15	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5 785.000
d.1.3			
Razem dział: D.04.00.00 Podbudowy			0.00
1.4	D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni		
16	Warstwa górna - nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 900.000
d.1.4			
17	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	4 370.000
d.1.4			
Razem dział: D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			0.00
1.5	D.06.00.00. Roboty wykończeniowe		
18	Humusowanie , humus gr 5 cm Krotność = 2	m2	5 250.000
d.1.5			
19	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną pobocza	m2	1 390.000
d.1.5			
20	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 390.000
d.1.5			
21	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1 730.000
d.1.5			
22	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	1.765
d.1.5			
Razem dział: D.06.00.00. Roboty wykończeniowe			0.00
Razem dział: „PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 13 GRUNTOWEJ O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ DŁUGOŚCI 824 M W LEŚNICTWIE JULIANÓW”			0.00

„PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 13 GRUNTOWEJ O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ DŁUGOŚCI 824 M W LEŚNICTWIE JULIANÓW”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
	Kosztorys netto		0.00
	VAT 23%		0.00
	Kosztorys brutto		0.00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Kosztorys ofertowy		3
1. „PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 13 GRUNTOWEJ O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ DŁUGOŚCI 824 M W LEŚNICTWIE JULIANÓW”		3
Spis treści		5