

Dotyczy postępowania: „**Montaż zadaszeń nad drzwiami wejściowymi budynku socjalno-biurowego oraz budynku warsztatowo-garażowego na OUDE Wielki Dół (Rejon Kraków)**”,
pozycja 55 PZP 2026

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i montaż **trzech zadaszeń nad wejściami** do budynków na terenie Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej (OUDE) w Wielkim Dole, 32-200 Miechów, Wielki Dół 70. W zakres postępowania wchodzi: zaprojektowanie zgodnie ze sztuką, wyprodukowanie i montaż daszków nad wejściami do budynków OUDE w Wielkim Dole, dopasowanych do specyfiki miejsc montażu.

2. Miejsce realizacji zamówienia.

Budynek socjalno-biurowy (dwa wejścia) oraz budynek warsztatowo-garażowy (jedno wejście) na terenie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej w Wielkim Dole, 32-200 Miechów, Wielki Dół 70.

3. Wizja lokalna.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na OUDE w Wielkim Dole, w celu zapoznania się z zakresem i warunkami technicznymi na obiektach oraz weryfikacji podanych szacunkowych wymiarów daszków. Wizja lokalna może zostać dokonana w godzinach funkcjonowania OUDE w Wielkim Dole (poniedziałek - piątek; 7:00 – 15:00) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: **784 615 656, p. Jacek Dymek.**

4. Zakres prac objętych postępowaniem:

4.1. Zaprojektowanie zgodnie ze sztuką daszków szklanych nad wejściami do budynków (odpowiednio dobrane szkło bezbarwne, zabezpieczone przed rozbiciem i rozsypaniem, bez wad optycznych, spełniające polskie normy), o swobodnym spływie wraz z kompletnym systemem mocowań oraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi (w odpowiednio dobranej i zaakceptowanej przez zamawiającego kolorystyce), wg podanych szacunkowych wymiarów:

- a. 280 cm szerokości x 140 cm głębokości, nadproże 85 cm (patrz pkt 10. - Zdj.1. Wejście A do budynku biurowego);
- b. 250 cm szerokości x 120 cm głębokości, nadproże 80 cm (patrz pkt 10. - Zdj.2. Wejście B do budynku biurowego);
- c. 180 cm szerokości x 70 cm głębokości, nadproże 120 cm (patrz pkt 10. - Zdj.3. Wejście do budynku warsztatowo-garażowego).

Po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu (odpowiednich rysunków), wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz dobór elementów daszku, w tym systemu mocowań.

4.2. Wyprodukowanie daszków według własnego projektu oraz montaż daszków na OUDE w Wielkim Dole 70, 32-200 Miechów.

- 4.3. Utylizacja powstałych odpadów, uprzątnięcie terenu po prowadzonych pracach oraz pomieszczeń udostępnionych ewentualnie przez Zamawiającego na czas wykonania prac montażowych.
- 4.4. Przekazanie Zamawiającemu instrukcję użytkowania i konserwacji (certyfikaty i deklaracje zgodności) oraz rysunków technicznych zamontowanych daszków wraz z wykazem użytych materiałów, obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.
- 4.5. Budynki ocieplone są styropianem o grubości 15 cm.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w formie papierowej na załączonym w postępowaniu formularzu. W cenie Oferent uwzględni:

- 5.1. Wszelkie prace przygotowawcze i pomiarowe;
- 5.2. Koszty wykonania projektu wykonawczego i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
- 5.3. Koszty wykonania zamówienia a w szczególności: materiały, robocizna, koszty zabezpieczenia, wynajęcie ewentualnych maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, transport i dojazd;
- 5.4. Koszt przygotowania dokumentacji, która zostanie przekazana Zamawiającemu;
- 5.5. Wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, a także pozostałe koszty wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia.

6. Gwarancja:

Wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym Opiszem Przedmiotu Zamówienia podlegają 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót, potwierdzone protokołem odbioru.

7. Odbiór końcowy:

Odbiór i potwierdzenie wykonania zamówienia następuje po przedstawieniu protokołu z zakończenia prac wraz z przedłożeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z podpisaną umową oraz obowiązującymi przepisami.

8. Termin realizacji:

- 8.1. Harmonogram prowadzonych prac powinien zostać uzgodniony z **p. Jacek Dymek Kierownik Służby Linowej dla OUDE w Wielkim Dole (tel. 784 615 656,)** i przedstawiony do zatwierdzenia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie zakłada czasowego wyłączenia z użytkowania budynku podczas prac montażowych.
- 8.2. Termin zakończenia wszelkich prac **30 dni od daty podpisania Umowy.**
- 8.3. Prace montażowe mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.

9. Uwagi końcowe

- 9.1. Zamawiający zakłada możliwość udostępnienia, na czas wykonywania przedmiotu zamówienia:
 - a. części pomieszczenia garażowego dla złożenia materiałów i narzędzi (bez możliwości wydzielenia i zamknięcia udostępnionej części);
 - b. dostępu do energii elektrycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

9.2. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zadanie zgodnie z załączonym wzorem – PPU dla obecnego postępowania.

10. Dokumentacja zdjęciowa (wybrane elementy)

Zdj.1. Wejście A do budynku biurowego



Zdj.2. Wejście B do budynku biurowego



Zdj.3. Wejście do budynku warsztatowo-garażowego (miejsce montażu wskazane strzałką)



Przygotował
Artur Kulis