

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budynku Gospodarczego Borowy Młyn
ADRES INWESTYCJI : Borowy Młyn, 64-410 Sieraków
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SIERAKÓW
ADRES INWESTORA : 64-610 Sieraków , Bucharzewo 153
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 22.06.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartości przedmiarowe są wyłącznie pomocnicze.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek Gospodarczy					
1		Prace przygotowawcze			
1		Demontaż instalacji elektrycznej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż instalacji odgromowej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej	kpl		
d.1	kalk. własna	8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57	m ²		
d.1	1651-01	m o wys. do 10 m			
	kalk. własna	(16,5+8)*2*3,2+0,5*8*3,5*2	m ²	184,800	
				RAZEM	184,800
2		Dach			
5	KNR 4-04	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego	m ²		
d.2	0507-01				
	analogia	5,7*16,5*2	m ²	188,100	
				RAZEM	188,100
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołączenie dachu	m ²		
d.2	0403-03				
		5,7*16,5*2	m ²	188,100	
				RAZEM	188,100
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - krokwie	m ²		
d.2	0403-05				
		5,7*16,5*2	m ²	188,100	
				RAZEM	188,100
8	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy z blachy	m		
d.2	0507-05				
		16,5	m	16,500	
				RAZEM	16,500
9	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - ilość przyjęta szacunkowo	t		
d.2	0104-04	poz.5*0,005*2+poz.6*0,02*2		9,405	
				RAZEM	9,405
10	Klaskulacja	Utylizacja materiału rozbiórki	m ³		
d.2	własna				
	kw	poz.9/2	m ³	4,703	
				RAZEM	4,703
3		Międzystrzopie			
11	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców)	m ³		
d.3	0305-02				
	analogia	16,5*8*0,5*0,15	m ³	9,900	
				RAZEM	9,900
12	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - ilość przyjęta szacunkowo	t		
d.3	0104-04	poz.11*2		19,800	
				RAZEM	19,800
13	Klaskulacja	Utylizacja materiału rozbiórki - ilość przyjęta szacunkowo	m ³		
d.3	własna				
	kw	poz.11	m ³	9,900	
				RAZEM	9,900
4		Ściany - murowane			
14	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej t	m ³		
d.4	0101-04	renu - mury zewnętrzne, wewnętrzne			
		(8+8)*3,5*0,26+poz.4*0,38	m ³	84,784	
				RAZEM	84,784
15	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich	t		
d.4	0104-04	poz.14*2		169,568	
				RAZEM	169,568
16	Klaskulacja	Utylizacja materiału rozbiórki	m ³		
d.4	własna				
	kw	poz.14	m ³	84,784	
				RAZEM	84,784
5		Posadzki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu - posadzki betonowe	m ³		
d.5	0301-02	analogia			
		16,5*8*0,15	m ³	19,800	
				RAZEM	19,800
18	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałowych budowlanych sypkich	t		
d.5	0104-04	poz.17*2	t	39,600	
				RAZEM	39,600
19	Klaskulacja	Utylizacja materiału rozbiórki - podłoże betonowe	m ³		
d.5	własna				
kw		poz.17	m ³	19,800	
				RAZEM	19,800
6		Fundamenty			
20	KNR 4-04	Rozebranie łąw, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 80 cm	m ³		
d.6	0302-01	(8*5+16,5*2)*0,6*0,35	m ³	15,330	
				RAZEM	15,330
21	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałowych budowlanych sypkich	t		
d.6	0104-04	poz.20*2	t	30,660	
				RAZEM	30,660
22	Klaskulacja	Utylizacja materiału rozbiórki	m ³		
d.6	własna				
kw		poz.20	m ³	15,330	
				RAZEM	15,330
7		Zasyпки			
23	KNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - gruntem nawiezionym	m ³		
d.7	0214-02 z.o.				
	2.11.4. 9911-02				
	kalk. własna	poz.20	m ³	15,330	
				RAZEM	15,330