

**SYMETRIA**  
Paweł Słomiński

ul. Krasińskiego 18  
89-600 Chojnice

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku stodoły  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3022/1 w miejscowości Doręgowice, gmina Chojnice  
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO  
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska  
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2026

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw. 2026

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.03.2026

Data zatwierdzenia

NADLEŚNICZY  
Jarosław Czarnecki

02.04.2026 r.

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Stodoła Doregowice</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	5,95*14,00*2	m <sup>2</sup>	166,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,600</b>
2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja płyt azbestowych dachowych	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.1	m <sup>3</sup>	166,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,600</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-05	poz.1	m <sup>2</sup>	166,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,600</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe z konstrukcją ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-07	poz.1	m <sup>2</sup>	166,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,600</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-02	(13,41+8,44)*2*4,06	m <sup>2</sup>	177,422	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,422</b>
6	kalk. własna	Wywóz i utylizacja elementów drewnianych konstrukcji	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	(8,44*2+1,00*2+4,58+1,00*2+3,92)*0,90*0,25	m <sup>3</sup>	6,611	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,611</b>
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 14 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-02	8,30*7,95*0,20	m <sup>3</sup>	13,197	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,197</b>
9	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km (kat.gr.III) - odkopanie fundamentów po zewnętrznej stronie	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-02 0214-04 analogia	(8,44+8,30*2+1,00*2)*0,50*0,90	m <sup>3</sup>	12,168	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,168</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie fundamentów kamienno-ceglanych	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	analogia	m <sup>3</sup>	12,168	
		(8,44+8,30*2+1,00*2)*0,50*0,90			<b>RAZEM</b>
					<b>12,168</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 8 km z utylizacją betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12	poz.7+poz.8+poz.9	m <sup>3</sup>	31,976	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,976</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każde następnym 1 km - do 15 km (+7 km)	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	Krotność = 7 poz.7+poz.8+poz.9	m <sup>3</sup>	31,976	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,976</b>
13	KNR 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. II	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06	(8,30+1,00)*(7,95+1,00)	m <sup>2</sup>	83,235	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,235</b>
14	KNR 4-01	Przywiezienie piasku do wyrównania terenu	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05	poz.13*0,3	m <sup>3</sup>	24,971	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,971</b>
15	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0234-01	poz.13	m <sup>2</sup>	83,235	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,235</b>
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-02	poz.13	m <sup>2</sup>	83,235	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	83,235