

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Rozebranie schronu na sadzonki w leśnictwie nr.Inw.104/357 Kod CPV:		
2. Więźba dachowa pokrycie połaci.Roboty rozbiórkowe Kod CPV:		
1	KNR 4-01 0519-04-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych (80% pokrycia połaci) krotność= 1,00	30,00 m2
1. 15,0*5,0*0,40		30,00
2	KNR 4-01 0430-02-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk o grubości 32 mm. krotność= 1,00	75,00 m2
1. 15,0*5,0		75,00
3	KNR 2-11 0301-04-060 Rozebranie konstrukcji drewnianej dachu (jetki) bez wyrębów z drewna okrągłego. Analogia krotność= 1,00	0,60 m3
1. {0,15*0,15*1,20}*4		0,11
2. {0,15*0,15*0,50}*4		0,05
3. {0,15*0,15*5,0}*4		0,45
3. Ściany schronu Kod CPV:		
4	KNR 4-01 0427-01-050 Rozebranie ścian z okrągłaków krotność= 1,00	52,00 m2
1. 15,0*1,30*2		39,00
2. 5,0*1,30*2		13,00
4. Roboty wywozowo - porządkowe Kod CPV:		
5	KNR 4-01 0108-19-060 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji drewnianych na odległość do 1 km. Analogia krotność= 1,00	16,29 m3
1. Konstrukcje drewniane-Dach		
2. 15,0*5,60*0,032		2,69
3. 0,60		0,60
4. Konstrukcje drewniane ścian		
5. {15,0*1,30*2}*0,25		9,75
6. {5,0*1,30*2}*0,25		3,25
6	KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km- 20 km bez względu na rodzaj konstrukcji drewnianych. Analogia krotność= 20,00	16,29 m3
1. 16,29		16,29
7	KNR 1 0502-010-050 Mechaniczne plantowanie gruntu rodzimego kategorii I-III (plantowanie powierzchni po robotach rozbiórkowych) krotność= 1,00	120,00 m2
1. 20,0*6,0		120,00
5. Utylizacja papy Kod CPV:		

8	KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie papy rozbiórkowej na wysypisko odpadów miejskich samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km. Analogia, kalkulacja własna. norma 1m3/2,60t x 0,25 m3 = 0,65 t. krotność= 1,00	0,25 m3
1. 50,0*0,005		0,25

~~REFERENT~~
ds. budowlanych
Andrzej Świderski