


PROJEKTOWANY  
WLZ ZALICZNIKOWY  
4 x YAKXS 1x120mm<sup>2</sup>  
L= 32 / 36m  
OSŁONA RUROWA  
PEHD Ø110mm  
ZASILANIE REZERWOWE

ZK-1a



DEMONTOWANE  
ZŁĄCZE KABLOWE  
NA ELEWACJI  
BUDYNKU

PROJEKTOWANY  
WLZ ZALICZNIKOWY  
4 x YKY 1x120mm<sup>2</sup>  
L= 6m OSŁONA RUROWA  
PEHD Ø110mm  
PRZEPUST SZCZELNY

ISTNIEJĄCY  
WLZ ZALICZNIKOWY  
4 x YAKY 1x120mm<sup>2</sup>  
ODŁĄCZYĆ I ZABEZPIECZYĆ OKRES PRZEBUDOWY

ZASILANIE PODSTAWOWE

BUDYNEK OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO PROKURATURY  
OKRĘGOWEJ W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE I  
PROKURATURY REJONOWEJ W CHEŁMIE,  
PRZY UL. SIENKIEWICZA 20

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA  
WYŁĄCZNIKA PPOŻ WEWNĄTRZ  
PRZEDSIONKA BUDYNKU

<b>jt-energy</b> <small>tel: 605-609-773 e-mail: jtenergy@op.pl</small>		<small>jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć 20-151 Lublin ul. Stępczyka 32 lok.7 NIP: 946-136-12-55 REGON: 430918280</small>	nr rys. <b>E-07</b> REW.00
Temat:	<b>Wewnętrzna linia zasilająca budynek Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie, przy ul. Sienkiewicza 20</b>		
Inwestor:	<b>Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin</b>		
Temat rys.	<b>SCHEMAT ZASILANIA TYMCZASOWEGO NA OKRES DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO ZŁĄCZA</b>		
Projektował:	<b>mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10</b> <small>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>		
Opracował:			
Sprawdził:	<b>inż. Krzysztof Kędziński upr. bud. nr LUB/0146/POOE/10</b> <small>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>		
Data opr.: 07.2023 r		Faza: PW	Skala: <b>1:100</b>