

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Lublinie

stan na 31 maja 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

w maju 2025 r. ogłoszono 20 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca maja 2025 r. zakończono realizację 10 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w maju 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do maja 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w miesiącu maju 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała Podlaska	hrubieszowski, tomaszowski	Hrubieszów Miasto, Tyszowce	Utrzymanie rzeki Huczwa w km 5+100 - 11+100 i 43+100 - 44+600	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, mechaniczne wykaszanie porostów z dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, odmulenie cieku w km 7+040-7+528, 7+728-8+235, grubość warstwy namułu 30cm, wraz z rozplantowaniem.	22.05.2025	TAK	TAK
2	Biała Podlaska	bialski	Międzyrzec Podlaski	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu w km 57+700 rzeki Krzna w m. Puchacz, gm. Międzyrzec Podlaski wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazie w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	07.05.2025	NIE	NIE
3	Biała Podlaska	włodawski	Wola Uhruska	Utrzymanie wału przeciwpowodziowego Stulno w km 0+000 - 3+330, 3+650 - 4+600, 4+800-6+160	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów, ręczne ścinanie (bez karczowania krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	27.05.2025	NIE	NIE
4	Sokołów Podlaski	siemiatycki, bielski, hajnowski, wysokomazowiecki	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksplotacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody - na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu.	Czynności eksploatacyjne budowli piętrzących dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej	14.05.2025	NIE	NIE
5	Sokołów Podlaski	łosicki	Platerów, Łosice, Olszanka	Eksplotacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody na rzece Toczna	Czynności eksploatacyjne budowli piętrzących dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej	14.05.2025	NIE	NIE
6	Sokołów Podlaski	siedlecki, węgrowski, miński, sokołowski	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksplotacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody - na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach	Czynności eksploatacyjne budowli piętrzących dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej	14.05.2025	NIE	NIE
7	Sokołów Podlaski	sokołowski	Ceranów, Sterdyń, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski	Utrzymanie rzeki Buczynka w km 0+000-40+000	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabianiem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabianiem, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	26.05.2025	NIE	TAK
8	Sokołów Podlaski	sokołowski	Sterdyń, Sabnie, Sokołów Podlaski	Utrzymanie rzeki Cetynia w km 0+900-8+830, 10+300-34+600 i 39+200-39+525	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabianiem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabianiem, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	26.05.2025	NIE	TAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Sokołów Podlaski	sokołowski	Kosów Lacki, Kosów Lacki Miasto	Utrzymanie rzeki Kosówka w km 0+700-16+120	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	26.05.2025	NIE	TAK
10	Sokołów Podlaski	wysokomazowiecki	Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Czyżew	Utrzymanie rzeki Brok w km 51+470-51+982 i 72+070-92+491	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	30.05.2025	NIE	TAK
11	Sokołów Podlaski	ostrowski, zambrowski, wysokomazowiecki	Zaręby Kościelne, Andrzejewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie rzeki Brok Mały w km 4+000-44+160	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	30.05.2025	NIE	TAK
12	Zamość	lubelski	Lublin	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Czerniejówka ureg. km 0+000 - 0+330 i 0+350 - 4+400 oraz rz. Czerniejówka nieureg. w km 6+161 - 7+500, L = 5,719 km na terenie miasta Lublin I i II koszenie	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	07.05.2025	TAK	TAK
13	Zamość	lubelski	Lublin	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Czechówka w km 0+000 - 1+280, 1+920 - 6+290 i 7+070 - 8+580, tj. 7,16 km na terenie m. Lublin I i II koszenie	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	07.05.2025	TAK	TAK
14	Zamość	lubelski	Lublin	Roboty utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych i koryta rz. Bystrzyca na terenie m. Lublina - I i II koszenie	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	07.05.2025	TAK	TAK
15	Zamość	Miasto Zamość	Zamość	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Łabuńka w km 17+630-24+865 I i II koszenie, teren miasta Zamość	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	07.05.2025	TAK	TAK
16	Zamość	zamojski	Zamość	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Stara Topornica w km 0+000-4+084, I i II koszenie, teren miasta Zamość	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	07.05.2025	TAK	TAK
17	Zamość	zamojski	Zamość	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Topornica w km 0+000- 7+080, I i II koszenie, teren miasta Zamość	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	07.05.2025	TAK	TAK
18	Biała Podlaska	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Usuwanie zatorów oraz przeszkód naturalnych z rzek administrowanych przez Nadzór Wodny w Hrubieszowie	Mechaniczne i ręczne usuwanie zatorów, złomów i wywrotów wraz z przecinaniem i obróbką z koryt cieków, ręczne przenoszenie drewna z przeciętych wywrotów i złomów.	14.05.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Biała Podlaska	bialski	Kodeń, Tuczna	Utrzymanie rzeki Grabar 0+340-23+500	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem	21.05.2025	NIE	TAK
20	Sokołów Podlaski	sokołowski	m. Sokołów Podlaski	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących dla potrzeb awaryjnej naprawy skarpy prawej rzeki Kociołek	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących znajdujących się w skarpie prawej rzeki Kociołek	28.05.2025	NIE	NIE

**ZADANIA ZAKOŃCZONE
do 31 maja 2025 roku**

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000 - 139+880" - dwie części. Część II Eksploatacja Systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Obsługa, eksploatacja oraz rozrząd wody w systemie wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
2	Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Wycinka drzew przy rzece Huczwa w km 9+130 - 9+330 w m. Hrubieszów	Czynności polegające na wycince obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.	28.02.2025	NIE	NIE
3	Biała Podlaska	bialski	Sławatycze	Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+660-336+760 – L-100 mb, w celu ochrony monasteru w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem, demontaż drutu ostrzowego (concertiny), drut pod wodą, Ciąg technologiczny z płyt drogowych dla potrzeb zabicia pali: roboty ziemne z transportem urobku, zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie ziemi w miejsce starorzecza, zagęszczanie ubijkami mechanicznymi, układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowego ciągu technologicznego z płyt żelbetowych, Roboty konstrukcyjne: plantowanie skarpy pod geowłókninę, wbijanie pali drewnianych palisad kafarem kroczącym, montaż kierownic i oczepu z drewna sosnowego okorowanego, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową powlekaną PCV, wypełnienie przestrzeni pomiędzy palami a skarpią rzeki naprzemiennie faszyną luzem i grubym piaskiem, Roboty wykończeniowe: uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	29.04.2025	TAK	NIE
4	Sokołów Podlaski	siedlecki	Korczew	Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Bug w km 175+375-175+493 oraz jej zabudowa w m. Góry	Przygotowanie terenu poprzez wykoszenie i wygrabienie roślinności plantowanie skarpy pod geowłókninę, wbicie drewnianych pali z drewna sosnowego, wykonanie i zamontowanie na palach kierownic oraz oczepu z drewna sosnowego, wzmocnienie z siatki stalowej ogrodzeniowej powlekaną PCV, ułożenie geowłókniny na skarpi, dociążenie geowłókniny workami wypełnionymi piaskiem, wypełnienie przestrzeni między palami a skarpią rzeki piaskiem gliniastym z zagęszczeniem, darniowanie oraz obsianie skarp powyżej darniowania	14.04.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	01.04.2025	NIE	NIE
6	Zamość	rycki	Dęblin	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - Eksploatacja przepompowni Dęblin-Masów - styczeń 2025r.	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracę pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
7	Zamość	krasnostawski, świdnicki, chełmski, łęczyński, lubartowski, parczewski	Łopiennik Górny, Trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Sosnowica, Uścimów, Ludwin, Dębowa Kłoda, Podedwórze	Usługi związane z eksploatacją sytemu wodnego kanału Wieprz-Krzna; Część 1 – Eksploatacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-73+020 zlokalizowanego na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość - styczeń 2025r.	Zakres rzeczowy obejmuje stałą obsługę, eksploatację oraz rozrząd wody (bez kosztów energii elektrycznej) w Systemie Wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
8	Zamość	parczewski	Siemień	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew - styczeń 2025r.	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracę pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
9	Zamość	tomaszowski	Krynice	Awaryjne usługi związane z eksploatacją zbiornika wodnego Krynice, pow. tomaszowski	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracę pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.05.2025	NIE	NIE
10	Zamość	lubelski	Lublin	Awaryjna diagnostyka pompy P3, przepompowni P1 zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki w Lublinie przy ul. Grzybowej	Zakres zadania obejmuje: demontaż pompy P-3 z szybu rurowego, transport pompy do warsztatu celem przeprowadzenia serwisu i diagnostyki uszkodzenia, diagnostyka uszkodzenia wraz z oszacowaniem kosztów naprawy pompy, wymiana oleju, ponowny transport pompy (warsztat - pompownia), montaż pompy P-3 w szybie rurowym, podłączenie pompy, rozruch, pomontażowe pomiary elektryczne i elektrotechniczne	28.04.2025	NIE	NIE