

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OGRODZENIE			
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		285 * 1,9 A (Suma częściowa)	m2 m2	541,500	
				541,500	
				RAZEM	541,500
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3		
		((285,00 / 3) + 5) * 0,50 * 0,25 * 0,25	m3	3,125	
				RAZEM	3,125
3 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m3		
		poz.2	m3	3,125	
				RAZEM	3,125
4 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 30	m3		
		3,173	m3	3,173	
				RAZEM	3,173
2		ROBOTY BUDOWLANE - MONTAŻ OGRODZENIA			
5 d.2	KNR 2-01 0122-03	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim	m3		
		9,544 <poz9 + 10 >	m3	9,544	
				RAZEM	9,544
6 d.2	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2		
		285,00 * 0,30	m2	85,500	
				RAZEM	85,500
7 d.2	KNR 2-01 0125-05	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m2		
		85,5<poz 6>	m2	85,500	
				RAZEM	85,500
8 d.2	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów pod słupki o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół.		
		137 <dołów pod słupki S1,S2,S3>	dół.	137,000	
				RAZEM	137,000
9 d.2	KNR 2-01 0302-03 analogia	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.IV) (WYKOPANIE ROWU NA GŁĘBOKOŚĆ 25cm - ZABEZPIECZENIE PRZED ZWIERZĘTAMI)	m3		
		285,00 * 0,25 * 0,15	m3	10,688	
				RAZEM	10,688
10 d.2	KNR 4-01 0203-01 analogia	Obetonowanie słupków	m3		
		137 * 0,20 * 0,20 * 0,80 <poz 8>	m3	4,384	
				RAZEM	4,384
11 d.2	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1,95 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3,00 m obsadzonych w cokole (UWAGA ZMIANA NORMY MATERIAŁ SIATKA OGRODZENIOWA Z 1,56m2 NA 2,36m2)	m		
		285,00	m	285,000	
				RAZEM	285,000
12 d.2	KNR-W 2-02 1803-01	Dodatkowe wzmocnienie ogrodzenia z siatki na wysokości 1,20m bez montażu słupków zgodnie z rys K1- K3	m		
		285,00	m	285,000	
				RAZEM	285,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m3		
		285,00 * 0,25 * 0,25	m3	17,813	
				RAZEM	17,813
14 d.2	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszybia	ha		
		285,00 * 0,2 / 10000	ha	0,006	
				RAZEM	0,006
15 d.2	kalk. własna	Osadzenie blokady bramy wjazdowej	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000