

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Usługa demontażu, transportu i montażu regałów archiwizacyjnych przesuwnych”.

#### 1.1 Szczegółowy zakres zamówienia:

- demontaż regałów w miejscu obecnej lokalizacji,
- zabezpieczenie na czas transportu,
- załadunek do środka transportu,
- transport do miejsca docelowego,
- rozładunek,
- kompleksowy montaż w miejscu docelowym.

### 2. Lokalizacja realizacji Usługi

#### 2.1. Obecna lokalizacja

Obwód Utrzymania Autostrady Kończyce przy autostradzie A4, ul. Chudowska 1, 41-800 Zabrze, woj. śląskie. GPS 50.2583764579329, 18.79398435155991. Pomieszczenia nr 3, 6, 7, 8 oraz 26.

2.2. Docelowa lokalizacja Obwód Utrzymania Autostrady Lgota przy autostradzie A1, 42-100 Lgota, woj. śląskie. GPS 50.849569031683586, 19.039333744221388. Garaż nr 2 (w osiach O-P), zgodnie z załącznikiem nr 3.

### 3. Charakterystyka regałów magazynowych przesuwnych

| Wykaz regałów |                   |                             |                              |                                        |                         |                               |
|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| lp.           | pomieszczenie     | rodzaj                      | ilość w szt.                 | rozmiar                                | długość szyn do zestawu | miejsce montażu               |
| 1             | parter pokój nr 8 | regały dwustronne przesuwne | 5 szt. * 6 pionów po 7 półek | 640 cm dł. * 280 cm wys. * 72 cm szer. | 465 cm                  | garaż w osiach OP (zał. nr 2) |
| 2             |                   | regał przyścienny           | 1 szt. * 3 piony po 7 półek  | 270 cm dł. * 280 cm wys. * 36 cm szer. | brak                    |                               |
| 3             | parter pokój nr 6 | regały dwustronne przesuwne | 5 szt. * 3 piony po 7 półek  | 340 cm dł. * 270 cm wys. * 72 cm szer. | 475 cm                  | garaż w osiach PR (zał. nr 3) |
| 4             | parter pokój nr 7 | regały dwustronne przesuwne | 5 szt. * 4 piony po 7 półek  | 380 cm dł. * 270 cm wys. * 72 cm szer. | 470 cm                  |                               |

|   |                    |                             |                             |                                        |        |                                               |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 5 | parter pokój nr 3  | regały dwustronne przesuwne | 7 szt. * 4 piony po 7 półek | 377 cm dł. * 273 cm wys. * 72 cm szer. | 600 cm | brak montażu należy złożyć w garażu sąsiednim |
| 6 | parter pokój nr 26 | regały dwustronne przesuwne | 9 szt. * 4 piony po 7 półek | 377 cm dł. * 273 cm wys. * 72 cm szer. | 755 cm |                                               |

#### 4. Parametry do montażu

- 4.1. Regały przesuwne należy zamontować na terenie OUA Lgota, w budynku warsztatowo-garażowym (w osiach O-P oraz P-R). Propozycja lokalizacji przedstawiono na załączniki nr 3. Dokładna lokalizacja zostanie określona po wizji w terenie z udziałem przedstawiciela Rejonu w Częstochowie.
- 4.2. Regały należy trwale zakotwić w podłożu. Przekrój podłoża, zgodnie z załącznikiem nr 2:
  - posadzka przemysłowa (żywiczna),
  - beton zbrojony włóknem polimerowym – gr. 15 cm,
  - papa podkładowa x1,
  - chudy beton – gr. 15 cm.,
  - żwir ubity – gr. 20 cm.

Obecnie teren OUA Lgota jest przekazany Wykonawcy jako plac budowy. Technologię wykonania montażu oraz warunki wejścia w teren należy uzgodnić z Kierownikiem Budowy. Po stronie Zamawiającego leży zorganizowanie kontaktu z Wykonawcą budowy.

Dostęp do garażu z poziomu parkingu (+/-0), dojazd nawierzchnią bitumiczną. Wjazd przez bramę segmentową w świetle 421 [cm].

#### 5. Termin realizacji Usługi

Usługa powinna zostać zrealizowana w terminie zgodnym ze złożoną ofertą Wykonawcy, licząc od dnia podpisania umowy.

#### 6. Postanowienia końcowe

- 6.1. Montaż należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich norm zapewniających prawidłowe funkcjonowanie regałów.
- 6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług.
- 6.3. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia elementów objętych transportem tak aby nie uległy one zniszczeniu czy uszkodzeniu.
- 6.4. Za uszkodzenia regałów podczas realizacji zamówienia (demontaż, transport, montaż) odpowiada Wykonawca.
- 6.5. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie niezbędne koszty do realizacji zadania (przygotowanie podłoża, całkowity koszt

demontażu regałów, transport, montaż, zakup i wymianę części uszkodzonych typu szyny, śruby). Wartość wynagrodzenia, została określona w formularzu ofertowym Wykonawcy.

- 6.6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot umowy na okres 12 miesięcy
- 6.7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  - a) Usunięcia wszystkich wad powstałych w trakcie demontażu, transportu i montażu regałów w terminie do 3 dni roboczych, od daty przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia o wystąpieniu wady;
  - b) usuwanie wad odbywać się może jedynie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00– 16:00.

Osoba sporządzająca : Klaudia Slotosz