

Zadanie "B" Zamość

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	RODZAJ ROBOTY	J.M	Powierzchnia robót
	ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU		
Ldz.1	POKÓJ 3/3 (II piętro)		
	1 zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,170
	2 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40,990
	3 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,170
	4 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,560
	5 Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000
	6 Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000
Ldz.2	POKÓJ 3/4 (II piętro)		
	7 zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,170
	9 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40,730
	10 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,170
	11 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,560
Ldz.3	POKÓJ 3/5 TOALETA (II piętro)		

	12	zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,240
	13	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,240
	14	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,240
Ld.z 4		POKÓJ 3/7 KUCHNIA (II piętro)		
	16	zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,750
	17	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	11,540
	18	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,740
	19	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,800
	20			
Ldz.5		POKÓJ 3/6 SEKRETARIAT (II piętro)		
	21	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej gr. 5 mm z listwą	m2	16,800
	22	Wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą do 5mm grubości	m2	16,800
	23	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -2x krotoność =2	m2	16,800
	24	Posadzki winylowe typu: PANELE WINYLOWE LVT IVC PARQUETRY DIVINO DRYBACK TUCKER OAK 85246 KL 23-33 2,5 MM	m2	16,800
	25	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne PCV	mb	18,540
	26	Listwy progowe metalowe	szt.	3,000

	27	zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,800
	28	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	65,000
	29	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16,800
	30	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	48,200
	31	wwyniesienie i wniesienie mebli	kpl.	1,000
	32	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z kosztem utylizacji	m3	0,084
	33	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000
Ldz.6		POKÓJ 3/8 POKÓJ KIEROWNIKA (II piętro)		
	34	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej gr. 5 mm z listwą	m2	19,580
	35	Wyrównanie podłoża wylewka samopoziomującą do 5mm grubość	m2	19,580
	36	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome -2x krotoność =2	m2	19,580
	37	Posadzki z wykładzin tekstylnych z płytek TYPU FORBO TESSERA TEVIOT CREATE SPACE - preferowany kolor 4378 / malt	m2	19,580
	38	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z wkładką z wykładziny	mb	17,820
	39	zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,580
	40	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	65,910

	41	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,580
	42	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	46,330
	43	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000
	44	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z kosztem utylizacji	m3	0,09790
Ldz.7		POKÓJ 3/9 (II piętro)		
	45	zabezpieczenie podłóg folią	m2	33,580
	46	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	94,030
	47	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	33,580
	48	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	60,450
	49	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000
	50	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000
Ldz.8		POKÓJ 3/10 (II piętro)		
	51	zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,440
	52	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,020
	53	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,440
	54	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,580

55	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000
56	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000

Ldz.9	POKÓJ 3/11 (II piętro)		
--------------	-------------------------------	--	--

57	zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,440
58	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,020
59	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,440
60	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,580
61	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000
62	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000

Ldz.10	KORYTARZ 3/2 (II piętro)		
---------------	---------------------------------	--	--

63	zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,100
64	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	56,600
65	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,100
66	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,500
67	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000