



WSZYSTKIE POLA ODPŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ  
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM  
I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)  
ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.  
**WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE  
ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.**  
WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI  
POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.  
POZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA POD ZABEZPIECZENIA OBWODÓW DO  
ZAINSTALOWANIA W KOLEJNYM ETAPIE INWESTYCJI.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

**GLOBAL** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT  
BUDYNKU PROKURATURY  
W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A**  
INWESTOR PROKURATURA REGIONALNA W  
LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

|             |   |                  |                 |        |
|-------------|---|------------------|-----------------|--------|
| RYSUNEK     | <b>WIDOK ROZDZIELNIC TP0.3 i TP0.K3</b> | SKALA            | NR RYS.         |        |
|             |   | <b>ND</b>        | <b>T-III-36</b> |        |
| FUNKCJA     | SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO            | NR UPRAWNIEŃ     | DATA            | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Kopeć                   | LUB/0132/PWOE/10 | 06 2021         |        |
| OPRACOWAŁ   | inż. Marcin Kędzierski                  |                  | 06 2021         |        |
| SPRAWDZIŁ   | inż. Krzysztof Kędzierski               | LUB/0146/POOE/10 | 06 2021         |        |

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI