

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Budowa platformy widokowej</b>			
1	d.1 KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,1	ha ha	0,100	
				RAZEM	0,100
2	d.1 KNR 2-01 0310-03 z. sz. 2.3 9907	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) Grunt mokry 100*0,3	m3 m3	30,000	
				RAZEM	30,000
3	d.1 KNR 2-01 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km 100*0,3	m3 m3	30,000	
				RAZEM	30,000
4	d.1 KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane o śr. 8-14 mm 0,157	t t	0,157	
				RAZEM	0,157
5	d.1 KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0,031	t t	0,031	
				RAZEM	0,031
6	d.1 KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 2,10	m3 m3	2,100	
				RAZEM	2,100
7	d.1 KNR 2-02 0406-06	Konstrukcja drewniana wieży 1,951	m3 drev. m3 drev.	1,951	
				RAZEM	1,951
8	d.1 KNR 2-02 0406-06	Schody drewniane, podłoga z desek struganych (okrętówka), balustrady 2,941	m3 drev. m3 drev.	2,941	
				RAZEM	2,941
9	d.1 KNR 2-02 0607-01	Geotkanina 100	m2 m2	100,000	
				RAZEM	100,000
10	d.1 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 100	m2 m2	100,000	
				RAZEM	100,000
11	d.1 KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 100	m2 m2	100,000	
				RAZEM	100,000
12	d.1 KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe 1,8*2	m m	3,600	
				RAZEM	3,600
13	d.1 KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 1,8*2	m m	3,600	
				RAZEM	3,600
14	d.1	Stojak na rowery 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		<b>Remont ścieżki pieszej</b>			
15	d.2 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,765	km km	0,765	
				RAZEM	0,765
16	d.2 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 765*(3,5-0,5)	m2 m2	2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
17	d.2 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 765*(3,5-0,5)	m2 m2	2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
18	d.2 KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		