MINISTERSTWO FINANSÓW
Biuro Administracyjne

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Nr sprawy: C/197/22/BAD/B/340

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie**”.

Ministerstwo Finansów informuje, że na postawie:

1. art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, z późn zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” udziela odpowiedzi na poniższe pytania, w tym pytania zadane podczas wizji lokalnej w dniu 14 kwietnia 2022 r. (pytania 1-4):

   Pytanie 1:
   Jak będzie zorganizowane wejście do pomieszczeń z kontrolą dostępu na co dzień nieużytkowanych przez pracowników?

   Odpowiedź:
   Dostęp do pomieszczeń będzie się odbywał w obecności pracownika danej komórki Ministerstwa Finansów lub pod nadzorem pracownika wewnętrznej służby ochrony budynku.

   Pytanie 2:
   Gdzie występują sufity podwieszane ?

   Odpowiedź:
   Sufity podwieszane występują na korytarzach i w łazienkach. Na kondygnacji -1 (piwnica) nie występują sufity podwieszane.

   Pytanie 3:
   Czy należy usuwać ślady po zdemontowanych oprawach w przypadku gdy wystają poza obrys nowej oprawy?

   Odpowiedź:
   TAK, należy naprawiać wystające poza obrys nowej oprawy ślady po oprawie zdemontowanej. Należy uzupełnić ubytki tynku oraz pomalować ślady stosując kolor biały. Patrz zmiana SWZ nr 3 w niniejszym piśmie.

   Pytanie 4:
   Co należy zrobić ze zdemontowanym oświetleniem?

Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest usunąć z terenu Ministerstwa Finansów elementy wymagające utylizacji i oddać je do utylizacji zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 12 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr H do SWZ.

Pytanie 5:
Na schemacie blokowym monitoringu (RYS E-32) opraw awaryjnych opartego na centralce i modułach typu C-BRIDGE data 2 DIN - są wykreślone linie monitorujące dotyczące poddasza Skrzydła A1, Skrzydła A2, skrzydła E - Czy to oznacza ze wykonano już te elementy tj. linie i oprawy? Czy wykonawca ma ująć w wycenie moduły C-BRIDGE o numerach 1, 2 i 3, czy już są one wbudowane?

Odpowiedź:
Na rys E-32 wszystkie elementy schematu przekreślone liniami fioletowymi są zgodnie z opisem przedstawionym na legendzie rysunku usunięte z zakresu zamówienia, łącznie z częściami poddasza technicznego nad skrzydłami A1,A2, E1. Elementy schematu nie przekreślone należy uznać jako wchodzące w skład zamówienia. Elementy opisane jako „istniejący" są pozostawione na schemacie jedynie w celu zrozumienia zasady działania instalacji i logicznie należy uznać je za nie wchodzące w skład zamówienia., jednakże przedmiotem zamówienia jest wykonanie połączenia elementów opisanych jako istniejące z elementami wchodzącymi w przedmiot zamówienia.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający może określić ile metrów okablowania ma Wykonawca przyjąć do wymiany - opis projektowy, że od 0-4 kondygnacji należy przyjąć tj. 50% wymaganego okablowania jest terminem dosyć nieprecyzyjnym a dotyczy oświetlenia awaryjnego.

Odpowiedź:
Zgodnie z przedstawioną w załączniku nr 1 dokumentacją projektową montaż lub wymiana okablowania dotyczy tylko oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Dołączone rysunki planów instalacji w formacie DWG na częściach budynku objętych zamówieniem oraz niezbędnych do jego realizacji, mogą ułatwić wyznaczenie długości tras okablowania. Pozostałe informacje zamieszczone są w opisie technicznym projektu dotyczącego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Pytanie 7:
Wg opisu projektowego dotyczącej oprawy HERMETYK LED wymagana jest moc maksymalna 40 W o strumieniu świetlnym 5900lm - prosimy o podanie produktu referencyjnego?

Odpowiedź:
W opisie projektowym oprawy Hermetyk LED, parametr wartości strumienia świetlnego określany jest jako „co najmniej 5900 lm" parametr mocy nominalnej oprawy maksymalnie 40W. Wymagania te spełnia wiele opraw hermetycznych przemysłowych dostępnych na rynku.

Pytanie 8:
Czy oprawy typu DOWNLIGHT LED powinny być IP44 czy IP20? Prosimy o wyjaśnienie jak należy traktować taki zapis IP44/IP20 - oprawy występującej w toaletach i przedsionkach toalet?

Odpowiedź:
Zgodnie z opisem projektowym oprawy typu DOWNLIGHT LED mają stopień ochrony obudowy co najmniej IP44. W specyfikacji parametrów techniczno-eksploatacyjnych opraw oświetleniowych parametr IP44/IP20 został przedstawiony omyłkowo. Powinno być stopień szczelności obudowy co najmniej IP44.
Patrz zmiana SWZ nr 4 w niniejszym piśmie.

Pytanie 9:
Prosimy o wyjaśnienie: Z zapisów w paragrafie 1 pkt 4 załącznika H do SWZ- Projektowane postanowienia umowy, wynika konieczność stosowania obowiązujących przepisów prawa. Dlatego prosimy o potwierdzenie czy kabel YDYżo 3x1,5 mm2, którym należy wykonać 50% okablowania opraw awaryjnych, powinien być w klasie CPR B2ca z uwagi na fakt położenia go w ciągach ewakuacyjnych.

Odpowiedź:
Wszystkie wyroby budowlane, które będą używane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania opisane w § 1 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr H do SWZ oraz zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 16 powyższego załącznika posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez ich producentów lub dostawców, potwierdzające zgodność z tym wymaganiem.

Pytanie 10:
Prosimy o doprecyzowanie czy warunkiem udziału w postępowaniu (punkt 7.1.2.1- 7.1.2.3) jest wartość brutto tylko roboty polegającej na instalacji lub wymianie oświetlenia? Czy ogólnie robót elektrycznych z wymianą lub instalacją oświetlenia?

Odpowiedź:
Zgodnie z Rozdziałem 7 pkt 7.1.2.3 wartość 1 100 000,00 zł brutto dotyczy zakresu robót, który został podany w pkt. 7.1.2.2 SWZ.
Patrz zmiana SWZ nr 6 w niniejszym piśmie.

Pytanie 11:
Zwracam się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w przetargu na wymianę oświetlenia w skrzydłach A1, A2 oraz E1.

Odpowiedź:
Patrz zmiana SWZ nr 1 w niniejszym piśmie.

2. art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ":

   1) Zmiana nr 1:

   Rozdział 4 pkt 4.5. SWZ otrzymuje brzmienie: „*Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Zamawiający nie będzie odrzucał ofert na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18 Ustawy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej, tj. zwołania zebrania Wykonawców w dniu 14.04.2022 r. oraz w dniu 04.05.2022 r. Zbiórka Wykonawców odbędzie się o godzinie 12:00 przed wejściem głównym do Ministerstwa Finansów w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w zebraniu. Informację proszę przesyłać pod następujący adres e-mail: wzp@mf.gov.pl, w tytule wiadomości należy wpisać „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie*".

2) Zmiana nr 2:

W Załączniku nr 1 do Projektowanych postanowień umowy (Załącznik H do SWZ) w pliku „MF STWiORB ośw pom pozostałe ps" 11 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA pkt 11.1 ppkt 2.1 **zamiast sformułowania** „*skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 120lm/W*." **wprowadza się zapis**: „*strumień świetlny oprawy - co najmniej 4400 lm*".

3) Zmiana nr 3:

W Załączniku nr 1 do Projektowanych postanowień umowy (Załącznik H do SWZ) w pliku „MF STWIOR oświetlenie biura ps" oraz w pliku „MF STWIOR oświetlenie pom pozostałe ps" pkt 1. „CZĘŚĆ OGÓLNA" ppkt 1.3 „Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych" tiret 9 **w dotychczasowym brzmieniu**: „oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów" **otrzymuje brzmienie**: „likwidacja śladów na suficie po oprawach zdemontowanych, wystających poza obrys oprawy nowej, polegająca na uzupełnieniu ubytków tynku i malowaniu farbą emulsyjną w kolorze białym".

4) Zmiana nr 4:

Załącznik nr 1 do formularza oferty - specyfikacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych opraw oświetleniowych będących przedmiotem zamówienia.

Dotyczy tabeli o nazwie „oprawy oświetlenia ogólnego projektowane w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach pozostałych w skrzydłach a1,a2, e1 i w garażu budynku".
W wierszu o nazwie „DOWNLIGHT LED":

- **zamiast zapisu:** „Stopień ochrony obudowy co najmniej IP44/IP20" **wprowadza się zapis:** „Stopień ochrony obudowy co najmniej IP44";
- kolumna 2 o nazwie „Opis parametrów" **wykreśla się:** „Spełnia/Nie spełnia".

5) Zmiana nr 5:

W Załączniku nr 1 do Projektowanych postanowień umowy (Załącznik H do SWZ) w pliku „MF OP TECH ośw awaryjne ps1" pkt 2.3. „Instalacja oświetlenia" pod tabelą dotyczącą specyfikacji technicznej opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED na podstawie których został wykonany dobór typów oraz rozmieszczenie opraw za pomocą programu obliczeniowego DIALUX **dodaje się zapis w brzmieniu**: „Uwaga: Przy wymianie opraw w suficie podwieszanym w przypadku niezgodności otworów montażowych Wykonawca musi przewidzieć zastosowanie nowej płyty mineralnej 60 cm x 60 cm".

6) Zmiana nr 6:

Rozdział 7 pkt 7.1 ppkt 7.1.2 SWZ otrzymuje brzmienie:
„7.1.2. Zdolność techniczna: Wykonawca wykaże się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej realizacji (robota budowlana) spełniającej łącznie wymagania:
7.1.2.1. obejmującej branżę elektryczną w zakresie instalacji lub modernizacji oświetlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego,
7.1.2.2. polegającej co najmniej na:
7.1.2.2.1. instalacji lub wymianie instalacji oświetleniowej oraz
7.1.2.2.2. instalacji lub wymianie opraw oświetlenia elektrycznego,
7.1.2.3. o wartości co najmniej 1 100 000 zł brutto za zakres robót określonych w 7.1.2.2.1. oraz 7.1.2.2.2.,
7.1.2.4. wykonanej zgodnie z przepisami prawa i aktualną wiedzą techniczną.".

7) Zmiana nr 7:

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r, poz. 835), Zamawiający dokonuje poniższej zmiany:

W Rozdziale 6 dodaje się pkt 6.6 w brzmieniu: „Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r, poz. 835).”.

8) Zmiana nr 8:

Rozdział 11 pkt 11.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca związany jest ofertą 90 dni, tj. do dnia 06.08.2022 r.”.

9) Zmiana nr 9:

Rozdział 13 pkt 13.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Marketplanet do dnia 09.05.2022 r. do godz. 12:00.”.

10) Zmiana nr 10:

Formularz ofertowy uwzględniający zmiany SWZ, tj. zmianę w Załączniku nr 1 do formularza oferty – „*specyfikacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych opraw oświetleniowych będących przedmiotem zamówienia”* stanowi załącznik do niniejszego pisma.

11) Zmiana nr 11:

§ 3 ust.1 Załącznika H do SWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót w terminie do **2 dni roboczych** od dnia zawarcia Umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół wprowadzenia.”

12) Zmiana nr 12:

W Załączniku nr 1 Załącznika H do SWZ dodaje się lit. C w brzmieniu:

„Podane klasy szczelności zostały podane zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważną , Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń odpowiadającym innej normie lub klasie wg innej normy pod warunkiem zapewnienia nie mniejszej szczelności/odporności odpowiednio na wodę i pył.”

z upoważnienia
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów
Przewodniczący Komisji

Piotr Sadowski
(podpis na oryginale)