
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI RAMP PRZY BUDYNKACH NR 3A, 3B, 3C, 3D NA DPG BOBROWNIKI - BIE-
RESTOWICA
ADRES INWESTYCJI : Bobrowniki
INWESTOR : Wojewoda Podlaski
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok
BRANŻA : Konstrukcyjno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Szleszyński
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	B1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek terakotowych na zaprawie wraz z cokolikami 175.00	m ² m ²	 175.000	
					RAZEM	175.000
2	B1	KNR 4-01 0212- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10cm 16.000	m ³ m ³	 16.000	
					RAZEM	16.000
3	B1	KNR 4-01 0211- 03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na schodach - gr. 4cm 18.00	m ² m ²	 18.000	
					RAZEM	18.000
4		KNR 4-01 0108- 15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych - KONTENER 7m3 3	szt szt	 3.000	
					RAZEM	3.000
2			ROBOTY BUDOWLANE			
5	B3	KNR 7-12 0107- 07	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości powierzchni stalowych 19.10	m ² m ²	 19.100	
					RAZEM	19.100
6	B3	KNR 7-12 0105- 03	Odtłuszczanie katowników 19.10	m ² m ²	 19.100	
					RAZEM	19.100
7	B3	KNR 7-12 0209- 03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych - dotyczy katowników na obrzeżach 19.10	m ² m ²	 19.100	
					RAZEM	19.100
8	B2	KNR 2-31 0511- 02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm 157.00	m ² m ²	 157.000	
					RAZEM	157.000
9	B4	KNP 02 0411- 01.01	Deskowanie schodów prostych - ustawienie 18.00	m ² m ²	 18.000	
					RAZEM	18.000
10	B4	KNR 2-02 1106- 06	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane grysem bazaltowym grubości 40 mm 18.00	m ² m ²	 18.000	
					RAZEM	18.000
11	B4	KNP 02 0411- 02.01	Deskowanie schodów prostych - rozbiórka 18.00	m ² m ²	 18.000	
					RAZEM	18.000