

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku leśniczówki - kancelaria
ADRES INWESTYCJI : Kielbasy 19, gm. Klonowa
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Snowarski
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.08.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 0.9. + 0.10. + 0.11 - Wiatrołap + Poczekalnia + Kancelaria			
1	KNNR-W 3 d.1 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 3,31*3,64	m ² m ²	12,05	
				RAZEM	12,05
2	ZKNR C-2 d.1 0615-01	Doszczelniczenie parkietu z deszczulek poz.1	m ² m ²	12,05	
				RAZEM	12,05
3	KNNR-W 3 d.1 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek - lakier wodny poz.1	m ² m ²	12,05	
				RAZEM	12,05
4	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna (3,31+3,64)*2	m m	13,90	
				RAZEM	13,90
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,67*1,89 (3,67+1,89)*2,61 2,42*2,26 (2,42+2,26)*2*0,91 3,31*3,64 (3,31+3,64)*2*2,61	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6,94 14,51 5,47 8,52 12,05 36,28	
				RAZEM	83,77
6	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 0,50*2,61	m ² m ²	1,30	
				RAZEM	1,30
7	KNR 9-29 d.1 0303-01	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - zabudowa drzwi (0,80+2,05)*2+2,05	m m	7,75	
				RAZEM	7,75
8	KNR 9-29 d.1 0305-01	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 o grubości izolacji 10 cm - zabudowa drzwi 0,80*2,05	m ² m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
9	KNR 9-29 d.1 0306-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm - zabudowa drzwi 0,80*2,05	m ² m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitu poz.5	m ² m ²	83,77	
				RAZEM	83,77
11	ZKNR C-2 d.1 0902-04	Wklejenie flizeliny 3,31*2,61	m ² m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
12	KNR 2-02 d.1 2009-04	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach na podłożu z tynku 3,67*1,89 2,42*2,26 3,31*3,64	m ² m ² m ² m ²	6,94 5,47 12,05	
				RAZEM	24,46
13	KNR 2-02 d.1 2009-02	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach (3,67+1,89)*2,61 (2,42+2,26)*2*0,91 (3,31+3,64)*2*2,61	m ² m ² m ² m ²	14,51 8,52 36,28	
				RAZEM	59,31
14	KNNR-W 3 d.1 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.5	m ² m ²	83,77	
				RAZEM	83,77
15	KNR AT-02 d.1 2058-01	Montaż nakładkowych ościeżnic regulowanych z MDF 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,70*2,00 0,80*2,00	m ² m ² m ²	1,40 1,60	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik dwupłytkowy 80x60 cm	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik dwupłytkowy 120x60 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1	KNR-W 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika	kpl.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,50	m		1,50
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
20 d.1	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
21 d.1	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe proste lub kątowe	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Pomieszczenie 0.9. + 0.10. + 0.11 - Wiatrołap + Poczekalnia + Kancelaria				
1 d.1	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²	12,05		
2 d.1	ZKNR C-2 0615-01	Doszczelniczenie parkietu z deszczulek	m ²	12,05		
3 d.1	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek - lakier wodny	m ²	12,05		
4 d.1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna	m	13,90		
5 d.1	KNR 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	83,77		
6 d.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²	1,30		
7 d.1	KNR 9-29 0303-01	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - zabudowa drzwi	m	7,75		
8 d.1	KNR 9-29 0305-01	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 o grubości izolacji 10 cm - zabudowa drzwi	m ²	1,64		
9 d.1	KNR 9-29 0306-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm - zabudowa drzwi	m ²	1,64		
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitu	m ²	83,77		
11 d.1	ZKNR C-2 0902-04	Wklejenie flizeliny	m ²	8,64		
12 d.1	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach na podłożu z tynku	m ²	24,46		
13 d.1	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	59,31		
14 d.1	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²	83,77		
15 d.1	KNR AT-02 2058-01	Montaż nakładkowych ościeżnic regulowanych z MDF	szt.	2,00		
16 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	3,00		
17 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik dwupłytkowy 80x60 cm	kpl.	2,00		
18 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik dwupłytkowy 120x60 cm	kpl.	1,00		
19 d.1	KNR-W 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika	kpl.	6,00		
20 d.1	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi	kpl.	3,00		
21 d.1	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe proste lub kątowe	szt.	6,00		
Razem dział: Pomieszczenie 0.9. + 0.10. + 0.11 - Wiatrołap + Poczekalnia + Kancelaria						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: