

Przedmiar

Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Henryków w roku 2026.

L.P.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto bez podatku VAT	Wartość netto (poz. 4 x 5)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto z podatkiem VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Utrzymanie dróg leśnych							
1	Naprawa umocnienia skarp z płyt ażurowych – gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm	m ²	10,0				
2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie konstrukcja nawierzchni z kruszywa łamengo lub ziemnej	m ²	750,0				
3	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 15 cm na całej szerokości w gruncie kat. I-II	m ²	2000,0				
4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1000,0				
5	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 25 cm i szer. do 1m	mb	1500,0				
6	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości i 1m szer.	mb	1000,0				
7	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 100 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	mb	100,0				
8	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 70 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	mb	350,0				
9	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	mb	350,0				
10	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	mb	350,0				
11	Wykonanie drenażu na głębokości ok. 80cm z rury perforowanej w oplocie, obsypka i zasypka o gr. 40cm nad rurą z kruszywa naturalnego 16/32 w geowłókninie 200g/m2	mb	10,0				
12	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – kruszywo frakcji 0/31,5mm	m ²	5000,0				
13	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – kruszywo frakcji 0/31,5mm dodatek za 1cm powiększenia grubości	m ²	3000,0				
14	Warstwy odsączające, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z mialu kamiennego 0/7mm	m ²	2450,0				
15	Warstwy odsączające wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 15 cm z mialu kamiennego 0/7mm	m ²	1616,0				
16	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m ²	250,0				
17	Odmulenie wodospustu o dł. ok. 4,5m	szt.	3,0				
18	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 45 cm)	szt.	20,0				
19	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 75 cm)	szt.	20,0				
19	Mechaniczne karczowanie pni (śr. Do 100 cm)	szt.	20,0				
20	Udrożnienie przepustu do 50 % zmulenia Ø do 400mm	mb	10,0				
21	Mechaniczne lub ręczne jednokrotne, obustronne koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów drzew i krzewów z jezdni, poboczy, zjazdów, mijanek, skarp i przeciwskarp rowów w pasach dróg leśnych (szer. pasa ok. 5 m).	km	20,0				
22	Naprawa elementów z betonu o objętości w jednym miejscu do 1,0 m ³ wraz z deskowaniem	m ³	1,000				
				Suma			
					Netto	Vat	Brutto

UWAGA!

- 1 Cena jednostkowa winna uwzględniać dowóz materiałów, koszty wywozu i składowania wydobytego osadu, gruzu, na składowisku odpadów oraz koszty utylizacji.

....., dn.

.....
(podpis upelnomocnionego przedstawiciela)

