Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Likwidacja szkody nr 1000472158KM09 Chełm 2026					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	POK 5	(4.95*6.06)	m2	29.997	
				RAZEM	**29.997**
2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone-demontaż współczynnik 0.6 - ANALOGIA listwa dywanowa listwy przyścienne z PCW demontaż	m		
	POK 5	(4.95+6.06)*2-1.00-1.00	m	20.020	
				RAZEM	**20.020**
3	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków-sufit	m2		
	POK 5	4.95*6.06*0.30	m2	8.999	
				RAZEM	**8.999**
4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - sufit	m2		
	POK 5	4.95*6.06*0.30	m2	8.999	
				RAZEM	**8.999**
5	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	POK 5	4.95*6.06*0.30	m2	8.999	
				RAZEM	**8.999**
6	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - sufit	m2		
	POK 5	4.95*6.06*.030	m2	0.900	
				RAZEM	**0.900**
7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	POK 5	4.95*6.06*0.30	m2	8.999	
				RAZEM	**8.999**
8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)-ściany	m2		
	POK 5	((4.95+6.06)*2*3.04-(1.51*0.06)*2-(0.92*2.07)+(1.51*4+2.06*2)* 0.39+(0.90+2.07*2)*0.62)*0.70	m2	50.360	
				RAZEM	**50.360**
9	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	POK 5	((4.95+6.06)*2*3.04-(1.51*0.06)*2-(0.92*2.07)+(1.51*4+2.06*2)* 0.39+(0.90+2.07*2)*0.62)*0.70	m2	50.360	
				RAZEM	**50.360**
10	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - ściany	m2		
	POK 5	((4.95+6.06)*2*3.04-(1.51*0.06)*2-(0.92*2.07)+(1.51*4+2.06*2)* 0.39+(0.90+2.07*2)*0.62)*0.70	m2	50.360	
				RAZEM	**50.360**
11	KNR 2-02 1116-02	Masy wylewano-szpachlowe gr.3-5 mm - Rozebranie wylewki z masy samopoziomującej WSP do R 0,6	m2		
	POK 5	4.95*6.06	m2	29.997	
				RAZEM	**29.997**
12	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - podłoga	m2		
	POK 5	4.95*6.06	m2	29.997	
				RAZEM	**29.997**
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
	POK 5	4.95*6.06	m2	29.997	
				RAZEM	**29.997**
14	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2		
		4.95*6.06	m2	29.997	
				RAZEM	**29.997**
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
	POK 5	(29.997+8.999)*0.003	m3	0.117	
	POK 5	(4.95*6.06)*0.005	m3	0.150	
				RAZEM	**0.267**
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
	POK 5	(29.997+8.999)*0.003	m3	0.117	
	POK 5	(4.95*6.06)*0.005	m3	0.150	

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19236 dla Sławomir Jóźwik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**0.267**
17	KNR-W 4-01 1204-01 POK 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.95*6.06	m2 m2	 29.997	
				RAZEM	**29.997**
18	KNR 4-01 1204-02 POK 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.95+6.06)*2*3.04-(1.51*0.06)*2-(0.92*2.07)+(1.51*4+2.06*2)*0.39+(0.90+2.07*2)*0.62	m2 m2	 71.942	
				RAZEM	**71.942**
19	NNRNKB 202 1134-01 POK 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży płynem antypoślizgowym - powierzchnie poziome 4.95*6.06	m2 m2	 29.997	
				RAZEM	**29.997**
20	KNR 2-02 1113-05 POK 5	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki Balsan Pilote 2 N159 50x50cm 4.95*6.06	m2 m2	 29.997	
				RAZEM	**29.997**
21	KNR 2-02 1113-06 POK 5	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone-analogia (4.95+6.06)*2-1.00	m m	 21.020	
				RAZEM	**21.020**
22	KNR 4-01 1215-04 POK 5	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.51*2.06*2	m2 m2	 6.221	
				RAZEM	**6.221**
23	KNR 4-01 1215-02 POK 5	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.92*2.07	m2 m2	 1.904	
				RAZEM	**1.904**
24	KNNR 5 0502-01 POK 5	lampy spełniające dane: ˇStrumień świetlny : (min) 4000 Lm ˇTemperatura barwowa; 4000K ˇWskaźnik oddawania barw; Ra >80 ˇWspółczynnik Olśnienia; UGR <19 np. Ledvance Panel comfort 600 UGR<19 PS 33W /840/ 4320LM + Ramki Kanlux ADTR-H 76MM 6060W Typ 33398 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	**6.000**

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19236 dla Sławomir Jóźwik