

Przedmiar

Budynek szkolony. Remont pomieszczeń w poziomie piwnic. Branża budowlana.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	6
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,40*2,00	m2	2,8
		razem	m2	2,8
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek pom. -1.40, -1.41, -1.44, -1.45, -1.46 ((3,67+1,38)*2+(4,72+1,38)*2+(1,70+2,32)*2+(3,42+2,32)*2+(3,08+2,32)*2)*2,00 minus powierzchnia okien i drzwi -((1,30*0,78)*3+(0,70*2,00)*4+(1,40*2,00))	m2	105,24
		razem	m2	-11,442
		razem	m2	93,798
4	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej pom. -1.36 (3,22*3,82)*0,5 pom. -1.40, -1.41, -1.44, -1.45, -1.46 (3,67*1,38)+(4,72*1,38)+(1,70*2,32)+(3,42*2,32)+(3,08*2,32)	m2	6,15
		razem	m2	30,602
		razem	m2	36,752
5	NNRNKB 8 1136/01 analogia	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych układane na klej - współczynnik do R=0,50 R=0.50 pom. -1.36 (3,22*3,82)*0,5	m2	6,15
		razem	m2	6,15
6	KNR 2-02 1104/07 analogia	Rozebranie posadzki jednobarwne z płytek lastrykowych - współczynnik do R=0,50 R=0.50 pom. -1.32 6,70*2,32	m2	15,544
		razem	m2	15,544
7	KNR 2-02 0609/05 analogia	Zerwanie izolacji poziomej od spodu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie klejowej - kasetony na suficie - współczynnik do R=0,50. R=0.50 pom. -1.32 6,70*2,32	m2	15,544
		razem	m2	15,544
8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizacja tego materiału.	szt	1

Przedmiar

Budynek szkolony. Remont pomieszczeń w poziomie piwnic. Branża budowlana.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. Roboty remontowo-budowlane.		
9	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową (1,30*1,22)*7	m2	11,102
		razem	m2	11,102
10	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod uzupełnienie tynku na ścianach, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - po skutych płytkach ściennych. pom. -1.40, -1.41, -1.44, -1.45, -1.46 ((3,67+1,38)*2+(4,72+1,38)*2+(1,70+2,32)*2+(3,42+2,32)*2+(3,08+2,32)*2)*2,00 minus powierzchnia okien i drzwi -((1,30*0,78)*3+(0,70*2,00)*4+(1,40*2,00))	m2	105,24
		razem	m2	-11,442
		razem	m2	93,798
11	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej, suchej zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - po skutych płytkach ściennych pom. -1.40, -1.41, -1.44, -1.45, -1.46 ((3,67+1,38)*2+(4,72+1,38)*2+(1,70+2,32)*2+(3,42+2,32)*2+(3,08+2,32)*2)*2,00 minus powierzchnia okien i drzwi -((1,30*0,78)*3+(0,70*2,00)*4+(1,40*2,00))	m2	105,24
		razem	m2	-11,442
		razem	m2	93,798
12	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,2
13	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej nadmurowanie otworu drzwiowego (1,00*0,50)*0,12 zmniejszenie otworu drzwiowego (0,40*2,00)*0,12	m3	0,06
		razem	m3	0,096
		razem	m3	0,156
14	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z suchej, gotowej zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - na zamurowanych otworach. drzwiowych. nadmurowanie otworu drzwiowego (1,00*0,50)*2 zmniejszenie otworu drzwiowego (0,40*2,00)*2	m2	1
		razem	m2	1,6
		razem	m2	2,6
15	KNR 4-01 0713/02 analogia	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach po zerwanych kasetonach styropianowych. pom. -1.32 15,62	m2	15,62
		razem	m2	15,62
16	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod warstwę wyrównawczą na posadzkach, po skutych płytkach posadzkowych i panelach podłogowych. poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 15,62+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16	m2	58,7
		razem	m2	58,7
17	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko - po skutych płytkach posadzkowych i panelach podłogowych. 15,62+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16	m2	58,7
		razem	m2	58,7
18	KNR 4-01 1202/09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 powierzchnia sufitów 15,62+33,46+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16 powierzchnia ścian ((6,70+2,32)*2+(8,76+3,82)*2+(3,22+3,82)*2+(3,67+1,38)*2+(4,72+1,38)*2+(1,70+2,32)*2+(3,42+2,32)*2+(3,08+2,32)*2)*2,45	m2	92,16
		razem	m2	269,255
		razem	m2	361,415
19	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe, fabrycznie wykończone. (0,90+2,05*2)*7	m	35
		razem	m	35
20	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płycinowe, wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 (0,80*2,00)*7	m2	11,2
		razem	m2	11,2

Przedmiar

Budynek szkolony. Remont pomieszczeń w poziomie piwnic. Branża budowlana.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa rur pod sufitami (6,70+8,76+3,22+1,70+3,40+3,08)*(0,60+0,30)	m2	24,174
		razem	m2	24,174
22	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe na ścianach i sufitach poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT powierzchnia sufitów 15,62+33,46+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16 powierzchnia ścian (6,70+2,32)*2+(8,76+3,82)*2+(3,22+3,82)*2+(3,67+1,38)*2+(4,72+1,38)*2+(1,70+2,32)*2+(3,42+2,32)*2+(3,08+2,32)*2)*2,45	m2 m2	92,16 269,255
		razem	m2	361,415
23	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach powierzchnia sufitów 15,62+33,46+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16	m2	92,16
		razem	m2	92,16
24	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach powierzchnia ścian (6,70+2,32)*2+(8,76+3,82)*2+(3,22+3,82)*2+(3,67+1,38)*2+(4,72+1,38)*2+(1,70+2,32)*2+(3,42+2,32)*2+(3,08+2,32)*2)*2,45	m2	269,255
		razem	m2	269,255
25	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym wokół otworów drzwiowych (0,90+2,05*2)*7*2+(1,03+2,05*2)*2 wokół otworów okiennych (1,30+1,22*2)*7	m m	80,26 26,18
		razem	m	106,44
26	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitów, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT powierzchnia sufitów 15,62+33,46+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16 powierzchnia ścian (6,70+2,32)*2+(8,76+3,82)*2+(3,22+3,82)*2+(3,67+1,38)*2+(4,72+1,38)*2+(1,70+2,32)*2+(3,42+2,32)*2+(3,08+2,32)*2)*2,45	m2 m2	92,16 269,255
		razem	m2	361,415
27	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity i ściany. powierzchnia sufitów 15,62+33,46+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16 powierzchnia ścian (6,70+2,32)*2+(8,76+3,82)*2+(3,22+3,82)*2+(3,67+1,38)*2+(4,72+1,38)*2+(1,70+2,32)*2+(3,42+2,32)*2+(3,08+2,32)*2)*2,45	m2 m2	92,16 269,255
		razem	m2	361,415
28	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych - pod wylewkę samopoziomującą 15,62+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16	m2	58,7
		razem	m2	58,7
29	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 5,07+6,51+4,06+7,97+7,16	m2	30,77
		razem	m2	30,77
30	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 15,62+12,31	m2	27,93
		razem	m2	27,93
31	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW typu TARKET z wywinięciem na ściany (cokół). 15,62+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16	m2	58,7
		razem	m2	58,7
32	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 15,62+12,31+5,07+6,51+4,06+7,97+7,16	m2	58,7
		razem	m2	58,7