
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-5	Badanie gruntu

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka stacji paliw na terenie Nadleśnictwa Skrwilno

ADRES INWESTYCJI: ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5 87-510 Skrwilno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski
Krzysztof Tyburski

DATA OPRACOWANIA: 2021-10-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0206-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III	m3		
		220,5	m3	220,500	
				RAZEM	220,500
2	KNR 4-04 0303-01 z.o.3.1.	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		6,615	m3	6,615	
				RAZEM	6,615
3	KNR 4-04 0301-03 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		2,835	m3	2,835	
				RAZEM	2,835
4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22,4	m	22,400	
				RAZEM	22,400
5	KNR 4-04 0506-04 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		24,2	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
6	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji wiaty z elementów stalowych	m2		
		23,1	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
7	kalk. indywid. analiza indywidualna	Rozbiórka dystrybutora paliwa	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
8	kalk. indywid. analiza indywidualna	Odgazowanie, usunięcie atmosfery wybuchowej, oczyszczenie zbiorników. Wykonanie pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych w powietrzu. Utylizacja odpadów powstałych w procesie oczyszczania.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-04 0702-02	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. ponad 25 do 50 mm	m		
		34,3	m	34,300	
				RAZEM	34,300
10	KNNR 7 0303-04 z.o.3.4. analogia	Demontaż zbiorników stalowych (dwa zbiorniki 50m3 + 20m3)	t		
		11,881	t	11,881	
				RAZEM	11,881
11	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 4 km	t		
		11,881	t	11,881	
				RAZEM	11,881
12	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
		10,458	m3	10,458	
				RAZEM	10,458
13	kalk. indywid. analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,916	t	20,916	
				RAZEM	20,916
14	kalk. indywid. analiza indywidualna	Badanie gleby (6 próbek)	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
15	kalk. indywid. analiza indywidualna	Dostawa pospółki do zasypywania wykopu	m3		
		70	m3	70,000	
				RAZEM	70,000
16	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		179	m3	179,000	
				RAZEM	179,000
17	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000