

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0103-04	Odcinkowe mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ściananie środkowego wyniesienia z zasypianiem dziur i kolein)	m2		
		400 * 1,5 * 0,4	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
2	KNR AT-03 0401-01	Remont poprzez wymianę wodospustów na WODOSPUST WINYLOWY układany średnio co 50-100m, 7szt - montowane na ławie z bet. C12/15gr 20cm, szer. 40cm, o długości do 4,5m	m		
		31,5	m	31,500	
				RAZEM	31,500
3	KNK 2-06 0205-03	Odcinkowa naprawa drogi- doziarnienie punktowe niesortem frakcji 0,31	m3		
		200 * 1 * 0,2	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNNR 1 0211-02	Odtworzenie przydrożnego rowu	m3		
		(0,8 * 0,4) / 2 * 0,4 * 10	m3	0,640	
				RAZEM	0,640