

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262660-5	Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 392, Zduny, 99-100 Łęczycza
NAZWA INWESTORA: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Poddębice
ADRES INWESTORA: Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice
BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Krzysztof Zalewski

DATA OPRACOWANIA: 28.10.2024

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Zduny	1	13
1.1	45262660-5	Dach - pokrycie	1	1
1.2	45110000-1	Stolarka	2	2
1.3		Rozbiórka budynku gospodarczego	3	3
1.4	45110000-1	Rozbiórka studni	4	7
1.5	45262660-5	Wywóz gruzu i eternitu	8	10
1.6	45110000-1	Prace niwelacyjne i uporządkowanie terenu	11	13

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Zduny			
1.1	45262660-5		Dach - pokrycie			
1 d.1.1	KNR 4-04 0508-05	STWI ORB	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		
			2 * 16,50 * 3,56	m2	117,48	
					RAZEM	117,48
1.2	45110000-1		Stolarka			
2 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	STWI ORB	Wykucie z muru okien, drzwi oraz bram	szt.		
			{wg. dok. fotograficznej} 6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
1.3			Rozbiórka budynku gospodarczego			
3 d.1.3	WKI 2.111.10	STWI ORB	Rozbiórka budynku gospodarczego	m3 kub.		
			16,50 * 5,25 * 3,00 + 1 / 2 * 2,40 * 5,25 * 16,50	m3 kub.	363,83	
					RAZEM	363,83
1.4	45110000-1		Rozbiórka studni			
4 d.1.4	KNR 9-22 0301-01 0301-02 analiza indywidualna	STWI ORB	Rozbiórka studni zewnętrznych	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5 d.1.4	KNR 2-01 0230-01	STWI ORB	Zasypywanie wykopów spycharkami dowiezioną podsypką piaskowo-żwirową	m3		
			1 * 3,14 * 0,50 * 0,50 * 30,00	m3	23,55	
					RAZEM	23,55
6 d.1.4	KNR 2-01 0236-03	STWI ORB	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami	m3		
			poz.5	m3	23,55	
					RAZEM	23,55
7 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	STWI ORB	Przywóz podsypki piaskowo-żwirowej samochodami samowyładowczymi	m3		
			poz.5	m3	23,55	
					RAZEM	23,55
1.5	45262660-5		Wywóz gruzu i eternitu			
8 d.1.5	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analiza indywidualna	STWI ORB	Wywiezienie odpadów eternitowych z terenu rozbiórki i unieszkodliwienie	m3		
			poz.1 * 0,30	m3	35,24	
					RAZEM	35,24
9 d.1.5	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analiza indywidualna	STWI ORB	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3		
			117,48 * 0,30 + 117,48 * 0,30 + 79,80 + 7,50 + 43,31 + 45,68 + poz.4 * 2 * 3,14 * 0,50 * 0,40	m3	248,03	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	248,03
10 d.1.5	analiza indywidualna	STWI ORB	Opłata za składowanie gruzu	m3		
			poz.8	m3	35,24	
					RAZEM	35,24
1.6	45110000-1		Prace niwelacyjne i uporządkowanie terenu			
11 d.1.6	KNR 13-12 0202-03	STWI ORB	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II	m3		
			{przyjęto obszar 6,00x17,00 m pod budynek} 6,00 * 17,00 * 0,70	m3	71,40	
					RAZEM	71,40
12 d.1.6	KNR-W 4- 01 0109-05 0109-08 analiza indywidualna	STWI ORB	Przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi	m3		
			poz.11	m3	71,40	
					RAZEM	71,40
13 d.1.6	KNP 16 0641-01 analiza indywidualna	STWI ORB	Uporządkowanie miejsca rozbiórek	m2		
			poz.11 / 0,70	m2	102,00	
					RAZEM	102,00