

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przełożenie kostki przy nowym budynku Urzędu Skarbowego w Pszczynie

Zakresem przedmiotu zamówienia remont części placu z kostki brukowej przy budynku Urzędu Skarbowego w Pszczynie polegający na przełożeniu zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej. W szczególności zakres robót obejmuje:

- wydzielenie i oznakowanie miejsca robót
- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z oczyszczeniem i składowaniem materiału – około 115 m²,
- korytowanie pod nawierzchnie z kostki,
- profilowanie wraz z wykonaniem i wyrównaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5 mm wraz z profilowaniem/niwelowaniem terenu – grubość warstwy 10-20 cm,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki, należy przyjąć 5 % kostki nowej na podsypce piaskowo- cementowej wraz z piaskowaniem spoin,
- regulacja studzienek – 3 szt.,
- montaż pierścienia odcinającego – 1szt.

Dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe. Na wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Sposób obliczenia ceny

Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją robót budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń (jeżeli takie będą wymagane), wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty zamontowanych materiałów, wyrobów, urządzeń, armatury itp., koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty dojazdów inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT).

Do postępowania załączony jest przedmiar robót, który ma jedynie charakter pomocniczy.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną

i zasadami aktualnej wiedzy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpiecznego funkcjonowania części obiektu objętego niniejszym zamówieniem.
telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku.
Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym.