

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wjazdu do IAS w Katowicach

Zakresem przedmiotu zamówienia jest remont wjazdu przy budynku A Izby Administracji Skarbowej w Katowicach obejmujący wymianę nawierzchni z trylinki na kostkę brukową, regulację studzienek, wykonanie odwodnienia oraz remont muru oporowego. Zakres robót w szczególności obejmuje :

- demontaż nawierzchni z kostki „trylinki”,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- korytowanie
- podbudowa z kruszywa łamanego,
- nawierzchnia z kostki typu „BEHATON”,
- naprawa muru (wymiana uszkodzonych tynków, i pomalowanie farbą elewacyjną,
- regulacja studzienek,
- regulacja wpustu ulicznego,
- zabudowa odwodnienia liniowego z podłączeniem do studzienki wpustu ulicznego,

Dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe. Na wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Sposób obliczenia ceny

Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją robót budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń (jeżeli takie będą wymagane), wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty zamontowanych materiałów, wyrobów, urządzeń, armatury itp., koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty

usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty dojazdów inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT).

Do postępowania załączony jest przedmiar robót, który ma jedynie charakter pomocniczy.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną i zasadami aktualnej wiedzy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpiecznego funkcjonowania części obiektu objętego niniejszym zamówieniem.

telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku.

Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym.