

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wjazdu do IAS w Katowicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Damrota 25; 40-022 Katowice
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice Ul.Damrota 25
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty naprawcze			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej - kostka trylika	m ²		
d.1	0806-01				
	analogia				
		9,95*6,0	m ²	59,700	
		29,0*6,0	m ²	174,000	
		8,0*6,40	m ²	51,200	
				RAZEM	284,900
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04				
	1103-05				
		poz.1*0,15	m ³	42,735	
				RAZEM	42,735
3		Oplata za utylizacja gruzu	m ³		
d.1					
		poz.2	m ³	42,735	
				RAZEM	42,735
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02				
		poz.1	m ²	284,900	
				RAZEM	284,900
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05				
		15 cm			
		poz.1	m ²	284,900	
				RAZEM	284,900
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07				
		poz.1	m ²	284,900	
				RAZEM	284,900
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03				
		poz.1	m ²	284,900	
				RAZEM	284,900
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - założono 20% powierzchni	m ²		
d.1	0701-03				
	strona wew	37*((1,25+0,35)/2)*0,20	m ²	5,920	
	strona zew	37*1,70*0,20	m ²	12,580	
				RAZEM	18,500
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0727-02				
		poz.8	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
10	KNR AT-50	Oczyszczenie powierzchni muru - powierzchnia nakrywy muru (cegła ułożona na rolkę)	m ²		
d.1	0101-04				
	analogia				
		37,0*0,4	m ²	14,800	
				RAZEM	14,800
11	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-06				
	analogia	Krotność = 2			
		poz.8	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia C250 - z kocówkami, zaślepieniem, końcówka z dopływem i rurą podłączeniem do istniejącej studzienki (studzienka kratki wpustu ulicznego).	m		
d.1	0110-03				
	analogia				
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000