

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa kostki brukowej na chodniku przy budynku US w Tarnowskich Górach
ADRES INWESTYCJI : ul.Opolska 23; 42-600 Tarnowskie Góry
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty naprawcze			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14	m ²		
d.1	0806-01	cm na podsypce piaskowej			
	analogia	43,5*1,5	m ²	65,250	
				RAZEM	65,250
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 10 cm - dla wyrównania zapadlisk			
	0114-08				
	analogia	poz.1	m ²	65,250	
				RAZEM	65,250
3	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-03	mentowo-piaskowej - kostka z rozbiórki			
	analogia	poz.1	m ²	65,250	
				RAZEM	65,250
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000