

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie kostki przy nowym budynku US w Pszczynie
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 4, 43-200 Pszczyna
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty naprawcze			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0806-01				
	analogia				
		115	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07				
	0114-08				
		poz.1	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki założono 5% kostki nowej	m ²		
d.1	0511-03				
		poz.1	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02				
	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Zabudowa pierścienia odciążającego na studni z zasuwa burzową	szt		
d.1	kalk. własna	<i>Pierścień odciążający żelbetowy do studni ściekowej fi 500 mm</i>			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000