

REMONT KOMINA NA BUDYNKU PUNKTU ZIMOWEGO UTRZYMANIA W BILSKU - REJON NOWY SĄCZ**Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość
1	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią. Analogia = Zabezpieczenie pokrycia dachowego folią	m ²	34,93
2	KNR 2-02 0610/05	Izolacje poziome z płyt pilśniowych porowatych na sucho - jedna warstwa. Analogia = Ułożenie płyt OSB na pokryciu dachowym	m ²	34,93
3	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	0,69
4	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³	m ³	1,25
5	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	0,80
6	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	5,92
7	KNR 19-01 0540/01	Obróbka kołnierzy kominów blachą cynkową przy kryciu dachów blachą lub papą	m ²	1,09
8		Wywóz gruzu - kontener	kpl	1,00
9		Frezowanie przewodu dymowego, montaż wkładu kominowego	kpl	1,00

