

Opis przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie prac remontowych w 7 pomieszczeniach laboratoryjnych (pokój 221, 214, 211, 209, 206 oraz łazienka damska i męska)
w Referencyjnym Laboratorium Nasiennym w Poznaniu”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w 7 pomieszczeniach laboratoryjnych Referencyjnego Laboratorium Nasiennego w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 B.
2. Zakres prac:
 - wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, takich jak: zabezpieczenie elementów ruchomych oraz powierzchni płaskich w pomieszczeniach laboratoryjnych,
 - założenie odbojnic ochronnych na ścian, kolor zbliżony do obecnych blatów szafek, szer. ok. 30 cm, dł. 5,9 m; założenie płytek pod szafkami, kolor zbliżony do już istniejących wys. 0,6 m dł. 4,3 m; zamontowanie listwy wykończeniowej nad płytkami już istniejącymi (o ile jest to technicznie możliwe): dł. 3,7 m (**pokój socjalny 221**);
 - zabudowa ścianki karton-gips z drzwiczkami rewizyjnymi na wysokości zaworu wody: ok. 3,4 m²; usunięcie starych powłok malarskich, grunt, pomalowanie ścian, kolor jasno popielaty: ok. 65 m²; założenie odbojnic ochronnych na ściany, kolor pomarańczowy, zbliżony do istniejących na korytarzu szer. ok. 30 cm, dł. 6 m; założenie listwy kątowej metalowej ochronnej na narożnik ściany: dł. 1 m - przykład odbojnic: przyklejone, przykręcane lub inne - do ustalenia; wymiana kratki wentylacyjnej, malowanie kaloryferów - 3 sztuki, montaż osłony na kaloryfery dł. ok. 5,8 m; (**pokój szkoleń nr 214**);
 - pomalowanie metalowego sufitu: ok. 43 m² (**pomieszczenie nr 211**);
 - usunięcie starych płytek ze ściany - 2 m², założenie płyty HPL 2 m² (**pokój nr 209**);
 - usunięcie starych płytek przy umywalce: 1,5 m², założenie płytek, w tym fragment z możliwością demontażu w razie potrzeby dostępu np. rur: 4 m², usunięcie starych powłok malarskich, grunt, pomalowanie ściany: ok. 50 m², założenie odbojnic ochronnych na ściany, kolor zbliżony do szafek w pokoju, szer. ok. 30 cm, dł. 3,3 m, malowanie kaloryferów: 2 szt. (**pokój nr 206**);
 - usunięcie starych powłok malarskich, grunt, pomalowanie ścian: ok. 33 m², poprawki: doklejenie luźnej płytki cokołu przy podłodze, wyprawki ubytku na ścianie (**łazienka damska i męska**);
3. Zamawiający wymaga, aby kolor farby został uzgodniony przed realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia były:
 - fabryczne nowe, w pierwszym gatunku, z terminem zgodnym do przydatności,
 - wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
 - bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania własnych pomiarów na miejscu, niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 1 roku od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
9. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.